



## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM

PŘIROZENÁ VODÍCÍ LINIE  
PRŮČELÍ RD, PODEZDÍVKA OPLOCENÍ



PŘIROZENÁ VODÍCÍ LINIE  
ZAHRADNÍ OBRUBNÍK h=60mm



### SKLADBY KONSTRUKCÍ:


- A: - ZÁMKOVÁ DLAŽBA - ŠEDÁ - TL. 60mm  
- PODKLAD Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 4-8mm, TL. 30mm  
- PODKLAD Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 32-63mm, TL. 150mm  
- HUTNĚNÁ PLÁŇ - STÁVAJÍCÍ TERÉN

- B: - OSETÍ TRAVNÍ SMĚSÍ PARKOVOU  
- OHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm VHODNOU ZEMINOU  
- ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÝ VYTĚŽENOU ZEMINOU


OBRUBNÍKY CHODNÍKU: OBRUBNÍK ZAHRADNÍ ABO 5/100/25I DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU C 12/15 - XC2

## VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM - PŘEJEZD

NAPOJENÍ VJEZDU NA KOMUNIKACI



NAPOJENÍ VJEZDU NA KOMUNIKACI  
OSAZENÍ DĚLÍČÍHO SLOUPKU



### SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- C: - ZÁMKOVÁ DLAŽBA - ŠEDÁ - TL. 80mm  
- PODKLAD Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 4-8mm, TL. 40mm  
- PODKLAD Z ŠD FR. 0-63mm TL. 200mm  
- HUTNĚNÁ PLÁŇ - STÁVAJÍCÍ TERÉN

- D: - **VAROVNÝ PÁS Š. 400mm - ZÁMKOVÁ DLAŽBA - ČERVENÁ - TL. 80mm**  
- PODKLAD Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 4-8mm, TL. 40mm  
- PODKLAD Z ŠD FR. 0-63mm TL. 200mm  
- HUTNĚNÁ PLÁŇ - STÁVAJÍCÍ TERÉN

- E: - OPRAVA VJEZDŮ ZA LINIÍ CHODNÍKU - MÍSTO  
DOTČENÉ VÝKOPEM (STAVBOU)  
- ZAPRAVENÍ BUDE PROVEDENO DLE PŮVODNÍHO KRYTU  
NEBO ŠTĚRKODRTÍ FR. 0-63mm, TL. 350mm

- F: OPRAVA VODÍCÍHO PROUŽKU  
- ŽULOVÁ DLAŽBA 100/100/100mm DO BET. LOŽE C 12/15 - XC2  
- HUTNĚNÁ PLÁŇ - STÁVAJÍCÍ TERÉN

OBRUBNÍKY VJEZDŮ: OBRUBNÍK ZAHRADNÍ ABO 5/100/25 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU C 12/15 - XC2

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ PRAVÝ ABO 15/100/15 - PV  
OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ LEVÝ ABO 15/100/15 - LV  
OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ ABO 15/100/15

OBRUBNÍKY OSAZENY DO BET. LOŽE S OPĚROU C 12/15 - XC2