



SO 101 - SOKOLOVSKÁ



- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1
- SPOJ. POSTŘÍK 0,3 kg/m² ČSN 736129
- ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ 70 mm ČSN EN 13108-1
- INFILTR. POSTŘÍK 0,7 kg/m² ČSN 736129
- ŠTĚRKODRŤ ŠD A 0-32 150 mm ČSN 736126-1
- ŠTĚRKODRŤ ŠD B 0-32 200-220 mm ČSN 736126-1
- CELKEM 460-480 mm

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm ČSN 736131-1
- DRCENÉ KAMENIVO 4-8 30 mm ČSN 736131-1
- ŠTĚRKODRŤ ŠD A 0-32 150 mm ČSN 736126-1
- CELKEM 240 mm

SO 102 - DENISOVA




- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm ČSN 736131-1
- DRCENÉ KAMENIVO 4-8 30 mm ČSN 736131-1
- ŠTĚRKODRŤ ŠD A 0-32 150 mm ČSN 736126-1
- CELKEM 240 mm


- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ 50 mm ČSN EN 13108-1
- SPOJ. POSTŘÍK 0,3 kg/m² ČSN 736129
- CELKEM 50 mm

NEJPRVE BUDE ODFRÉZOVÁNO 50mm STÁVAJÍCÍHO KRYTU

VJEZD DO NEMOVITOSTI



- ZÁMKOVÁ DLAŽBA 80 mm ČSN 736131-1
- DRCENÉ KAMENIVO 4-8 40 mm ČSN 736126
- ŠTĚRKODRŤ ŠD A 0-32 250 mm ČSN 736126
- CELKEM 370 mm

Zodp. projektant:	Vedoucí projektant:	Vypracoval:	<div><div>ViaDesigne, s.r.o. Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav Tel. 519 326 370, fax 519 331 401 e-mail: viadesigne@viadesigne.eu</div></div>	
Ing. Ladislav Balcar	Ing. Bořek Zvěřelík	Bedřich Gerža		
MěÚ: Břeclav	KrÚ: Jihomoravský	Formát:	5 x A4	
Investor: Město Břeclav		Datum:	VII/2014	
Akce: Břeclav, ulice Sokolovská, Denisova, chodník a komunikace		Číslo zakázky:	VD02414	
		Měřítko:	1 : 50	
Příloha: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		Stupeň dokumentace: ZPD	Výtisk číslo:	
		Příloha číslo: C.2		