


Řez A–A




LEGENDA NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ

- (a) – stávající zděná konstrukce z plynosilikátu
– kontaktní zateplení expandovaným grafitovým polystyrenem EPS (ETICS) tl. 140mm
– součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK
– silikonová ušlechtilá omítka zatřená zrna 1,0mm
- (b) – stávající zděná konstrukce soklu
– otlučení kabřincového a keramického obkladu soklu
– kontaktní zateplení extrudovaným polystyrenem XPS (ETICS) 300mm nad terén tl. 140mm
– mozaiková ušlechtilá omítka zatřená
- (c) – stávající stropní ŽB konstrukce
– kontaktní zateplení expandovaným grafitovým polystyrenem EPS (ETICS) tl. 20mm
– součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK
– silikonová ušlechtilá omítka zatřená zrna 1,0mm
- (d) – stávající skladba původní ploché střešy
– foukaná tepelná izolace v půdním prostoru min. tl. 260mm
– součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK
- (e) nezateplené konstrukce + nové zábradlí lodžie
– srovnávací stěrka s výztužnou tkaninou na stávající břizalit (Ytong)
– silikonová ušlechtilá omítka zatřená zrna 1,0mm
- (f) oprava střešy terasy
– nový celoplošně natavený modifikovaný asfaltový pás s břidličným posypem
– nová asfaltová penetrace s výměnou oplechování s přetavením okraje asf.skl. pásem š.300mm
– stávající betonová deska se živičnou krytinou
– nová penetrace stávající omítky strapu
– nová srovnávací stěrka s výztužnou tkaninou na stávající omítku
– nová silikonová ušlechtilá omítka zatřená zrna 1,0mm

LEGENDA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ – NAVRŽENÉ

-  nově vchodové dveře – zasklení izolačním dvojsklem – celé dveře U=1,2 W/m2K

Řez B–B



±0,000=podlaha 1.NP

Změna-popis	Datum	Index	Podpisy		
Kreslil	Ing. Janulík			Stavba	Zateplení objektu MŠ ul. Slovácká
Kontroloval	Ing. Janulík				
Zodp. projektant	Ing. Janulík			Obsah	Řezy – navržený stav
Investor	Město Břeclav T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav				
Zakázkové číslo	201314				
Datum 1. vydání	05/2013			Označení	F.10
Měřítko	1:100				
Stupeň PD	DPS				Paré číslo: