



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Břeclav

náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

zastoupené: MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou

k jednání ve věcech technických pověřen: Ing. Jaroslav Parolek, místostarosta

IČ: 00283061

DIČ: CZ00283061

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 19-18322790257/0100

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: STAVBY VANTO s.r.o.,

Obchodní 1676, 686 04 KUNOVICE

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 57602

zastoupená: Mgr. Ondřejem Pavkou, jednatelem

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Antonín Vítek

IČ: 28269314

DIČ: CZ 28269314

Bankovní spojení: ČSOB a.s., SBERBANK CZ a.s.

č. účtu: 219371754/0300, 4200426274/6800

(dále jen Zhotovitel)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1 Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby „**Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů**“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Podrobné informace o stavbě jsou uvedeny v projektových dokumentacích jednotlivých objektů, které předává Objednatel při podpisu této smlouvy Zhotoviteli.



- 2.1.1 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.1.1 Zajištění kontrolního a zkušebního plánu.
 - 2.1.1.2 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 2.1.1.3 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.1.4 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,
 - 2.1.1.5 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 2.1.1.6 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 2.1.1.7 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikací,
 - 2.1.1.8 průběžné čištění objektu a jeho okolí,
 - 2.1.1.9 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 2.1.1.10 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.1.11 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.1.12 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.1.13 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.1.14 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suť na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
 - 2.1.1.15 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.1.16 v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
 - 2.1.1.17 zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - 2.1.1.18 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - 2.1.1.19 vypracování provozního řádu pro Zkušební provoz a účast na Zkušebním provozu



- 2.1.1.20 zaškolení obsluhy technologického zařízení
- 2.1.1.21 zabezpečení propagace projektu, která spočívá v dodání a umístění velkoplošného informačního panelu a trvalé pamětní desky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Grafického manuálu publicity pro OPŽP
- 2.1.1.22 Vypracování plánu BOZP

3. Termíny a místo plnění

3.1 Termín zahájení

- 3.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.

3.2 Termín dokončení

- 3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **31. 8. 2014.**
- 3.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3.2.3 Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.2.4 Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.2.5 Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla.

3.3 Podmínky pro změnu sjednaných termínů

- 3.3.1 Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.4 Místo plnění

- 3.4.1 Místem plnění je katastrální území města Břeclav (podrobněji viz. projektová dokumentace).

4. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1 Výše sjednané ceny



4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena za dílo:	1 235 396,06 bez DPH
DPH 21%	259 433,20 ,-Kč
Cena za dílo	1 494 829,26Kč včetně DPH

4.2 Obsah ceny

4.2.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

4.2.2 Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace. Provedení díla v rozsahu Projektové dokumentace co do druhu a kvality materiálu je základní povinností Zhotovitele pro dodržení minimální technické úrovně stavby z pohledu funkčnosti díla. Jakékoliv změny v oblasti použitých materiálů je nutno nejprve odsouhlasit Objednatelem a poskytovatelem dotace. V případě, že bude použit jiný materiál než je v Projektové dokumentaci, bez výše uvedeného souhlasu, neproplatí Objednatel tuto část díla a náklady za tuto část a případné nápravné opatření půjdou zcela na účet Zhotovitele.

4.2.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- opatření k ochraně životního prostředí
- pojištění stavby a osob
- organizační a koordinační činnost
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření

4.2.4 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do Termínu dokončení díla.

4.2.5 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3 Doklady určující cenu



- 4.3.1 Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných Víceprací nebo Méněprací.
- 4.3.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

4.4 Podmínky pro změnu ceny

- 4.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
 - c) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení Termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
 - d) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.5 Způsob sjednání změny ceny

- 4.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.5.2 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 4.5.3 Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
- 4.5.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.

4.6 Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

- 4.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 4.6.2 Vícepráce budou oceněny takto
- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve



výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny max. do výše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou URS Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;

- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4.6.3 Méněpráce budou oceněny takto

- f) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- g) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- h) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- i) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- j) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

4.6.4 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.6.5 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1 Zálohy

5.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2 Postup plateb

5.2.1 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem.

5.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li



se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 3 dní po odsouhlasení soupisu prací objednatel. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

- 5.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 5.2.4 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo, u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
- 5.2.5 Průběžnou fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 100% z celkové sjednané ceny.

5.3 Lhůty splatnosti

- 5.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 5.3.2 Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 5.3.3 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději 14-tého dne následujícího měsíce.
- 5.3.4 Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 60 dnů nebo neuhradí dvě po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.
- 5.3.5 Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů je podstatným porušením smlouvy.

5.4 Platby za vícepráce

- 5.4.1 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně
- 5.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny



5.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.5.1 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

5.6 Termín splnění povinnosti zaplatit

5.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele.

6. Majetkové sankce

6.1 Sankce za nesplnění předmětu zakázky

6.1.1 Pokud Zhotovitel nesplní některou část předmětu zakázky uvedenou v bodě 2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den ode dne, kdy toto nesplnění nastalo.

6.2 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

6.2.2 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.3 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

6.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

6.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli



smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4 Sankce za vady projektové dokumentace

6.4.1 Vada projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Zhotovitelem není důvodem ke zvýšení ceny díla.

6.5 Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.5.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.5.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.5.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.6 Sankce za nevyklizení staveniště

6.6.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.7 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

6.7.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.7.2 Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.8 Způsob vyúčtování sankcí

6.8.1 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

6.8.2 Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

6.8.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.



6.8.4 Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

6.9 Lhůta splatnosti sankcí

6.9.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

6.9.2 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

6.10 Omezení celkové výše sankcí

6.10.1 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7. Staveniště

7.1 Předání a převzetí Staveniště

7.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.1.3 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména

- pravomocné stavební povolení
- doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)

7.2 Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

7.2.1 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

7.2.2 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatel.

7.3 Vybudování zařízení staveniště

7.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou



dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- 7.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel
- 7.3.3 Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 7.3.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 7.3.5 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

7.4 Užívání staveniště

- 7.4.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 7.4.2 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 7.4.3 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 7.4.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
- 7.4.5 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 7.4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

7.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 7.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 7.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních



značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

7.5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.

7.5.4 Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

7.6 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

7.6.1 Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

7.6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.

7.6.3 Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

7.6.4 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

7.7 Vyklizení staveniště

7.7.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.7.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1 Povinnost vést stavební deník podle zákona č. 499/2006 Sb.

8.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

8.1.2 Stavební deník musí být každý den pokud jsou prováděny práce od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

8.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

8.1.5 Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.



8.1.6 Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel.

8.2 Obsah stavebního deníku

8.2.1 Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

8.2.2 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

8.2.3 Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

8.2.4 Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.2.5 V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.3 Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

8.3.1 Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

- oprávnění zástupci Objednatele
- oprávnění zástupci Zhotovitele
- osoba pověřená výkonem Technického dozoru
- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- koordinátora BOZP

8.3.2 Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila

8.4 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku



- 8.4.1 Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 8.4.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.4.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

8.5 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 8.5.1 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

8.6 Deník víceprací

- 8.6.1 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn díla (dále jen Deník víceprací).
- 8.6.2 Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 8.6.3 Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

8.7 Kontrolní dny

- 8.7.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 8.7.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 8.7.3 Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 8.7.4 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací,



připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

- 8.7.5 Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 8.7.6 Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1 Pokyny Objednatele

- 9.1.1 Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2 Použité materiály a výrobky

- 9.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 9.2.2 Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 9.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

9.3 Dodržování bezpečnost a hygieny práce

- 9.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.



- 9.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 9.3.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 9.3.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 9.3.7 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 9.3.8 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 9.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 9.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 9.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 9.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 9.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 9.5.2 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 9.6 Kontrola provádění prací
- 9.6.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 9.6.2 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je



povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

- 9.6.3 Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9.7 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- 9.7.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

9.8 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.8.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.8.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.8.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.9 Archeologické nálezy

- 9.9.1 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

10. Subdodavatelé (podzhotovitelé)

- 10.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 10.1.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.1.2 Pokud Zhotovitel hodlá plnit veřejnou zakázku pomocí subdodavatelů (podzhotovitelů), je povinen uvést v příloze nabídky (příloze návrhu smlouvy) výčet všech těchto subdodavatelů. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítězného uchazeče.
- 10.1.3 Povinností Zhotovitele je průběžně vést seznam subdodávek a na vyžádání jej předložit Objednateli.



10.1.4 Za porušení povinnosti definované v čl. 10.1.3 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

10.2 Rozsah prací prováděných subdodavatelsky

10.2.1 Obě smluvní strany se dohodly, že maximální přípustný objem subdodávek na akci může dosáhnout max. 15 % z objemu stavebních nákladů akce, s tím že se do tohoto limitu nezapočítává dodávka výplní otvorů. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení.

10.2.2 Za porušení povinnosti definované v čl. 10.2.1 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

11. Kontroly, zkoušky a revize

11.1 Kontrolní a zkušební plán stavby.

11.1.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.

11.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

11.1.3 Technický dozor nesmí ve smyslu ust. § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, provádět dodavatel ani osoba s ním spojená

12. Předání a převzetí díla

12.1 Organizace předání díla

12.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

12.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

12.1.4 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

12.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)

12.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.

12.2 Protokol o předání a převzetí díla

12.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

12.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli



- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení stavenišť
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení Objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá

12.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

12.2.4 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.3 Vady a nedodělky

12.3.1 Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

12.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

12.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

12.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

12.4 Neúspěšné předání a převzetí

12.4.1 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

12.4.2 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit

12.4.3 Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

12.5 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

12.5.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:

- Tři vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla



- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- Zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.)
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací

12.5.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

12.5.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady

- Územní rozhodnutí
- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

12.5.4 Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12.6 Předávání a převjímací díla po částech

12.6.1 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

12.6.2 Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a převjímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

12.7 Kolaudace

12.7.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

12.7.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby

12.7.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

12.7.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.

13. Užívání díla

13.1 Předčasné užívání

13.1.1 Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:



- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla

13.1.2 Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí

13.1.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

13.2 Neoprávněné užívání

13.2.1 Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.

13.2.2 Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.

13.2.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

14. Záruka za jakost díla

14.1 Odpovědnost za vady díla

14.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

14.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

14.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

14.2 Délka záruční doby

14.2.1 Záruční lhůta je sjednána v délce **60 měsíců** pro stavební práce.

14.2.2 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.



14.2.3 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

14.3 Způsob uplatnění reklamace

14.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

14.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

14.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad

14.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

14.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

14.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.



- 14.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který Zhotovitel vadu odstraňoval, nejvýše však 50% z hodnoty vzniklých nákladů.
- 14.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 14.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

14.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 14.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 14.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 14.5.3 O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

15.1 Vlastnictví díla

- 15.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

15.2 Nebezpečí škody na díle

- 15.2.1 Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

16. Pojištění díla

16.1 Pojištění zhotovitele

- 16.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.



16.2 Pojištění díla a jiná pojištění

16.2.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

16.2.2 Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit

16.2.2.1 Pojištění osob proti úrazu

16.2.2.2 Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky

16.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

16.3.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

16.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

16.3.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

17. Vyšší moc

17.1 Definice vyšší moci

17.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

17.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

17.2.1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

18. Kontrola

18.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit kontrolu související s realizací stavby ze strany kontrolních orgánů ve vazbě na poskytnutí dotací z Operačního programu životního prostředí.

19. Změna smlouvy

19.1 Forma změny smlouvy

19.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

19.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3 Záписы ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

19.1.4 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se

24



k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

19.2 Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

19.2.2 Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

20. Odstoupení od smlouvy

20.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

20.1.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

20.2 Způsob odstoupení od smlouvy

20.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

20.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

20.3 Den účinnosti odstoupení

20.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

20.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

20.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla
- b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- d) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“



- e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
- f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla.

21. Platnost a účinnost smlouvy

21.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti den následující po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na předmětnou akci. V případě nepřidělení dotace je kterékoliv ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy bez jakékoliv sankce.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- a. Položkové rozpočty
- b. Časový harmonogram
- c. Seznam subdodavatelů

V Břeclavi dne

Za Objednatele

MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta města

V zastoupení
Ing. Jaroslav Parolek
místostarosta

D o l o ž k a

V Kunovicích dne 10.3.2014

 STAVEBY VANTO, s.r.o.
Obchodní 1676
686 04 Kunovice
Fax: +420 572 548 868
IČO: 28269314
DIČ: CZ28269314
Zapsán v OR u KOS v Brně
pod spis. zn. C 57602

Mgr. Ondřej Pavka
jednatel

Smlouva o dílo byla schválena na 83. schůzi Rady města Břeclavi konané dne 26. 2. 2014.

V Břeclavi dne

MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta města

V zastoupení
Ing. Jaroslav Parolek
místostarosta

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů

Místo: Břeclav

Datum: 13.06.2013

Zadavatel:

Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulík, Kostická 70, Tvrdoni

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 235 396,06
DPH základní	21,00%	ze	1 235 396,06	259 433,20
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				1 494 829,26
				v CZK



STAVBY VANTO, s.r.o.
 Obchodní 18/8
 685 04 Kunovice
 Tel.: +420 572 501 072
 Fax: +420 572 548 868
 IČO: 26709314
 DIČ: CZ26709314
 Zapsán v OR u KS v Břeclavi
 pod přísl. zn. C 57802

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů

Místo: Břeclav

Datum:

13.06.2013

Zadavatel: Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

Projektant:

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulí

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 235 396,06	1 494 829,26	
201313	Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů	1 235 396,06	1 494 829,26	STA
201313-1	1- MŠ - hlavní budova	695 886,89	842 023,19	Soupis
201313-2	2 - Hospodářský pavilon	362 367,82	438 465,12	Soupis
201313-3	3 - Krytý chodník	173 141,35	209 501,05	Soupis
201313-4	VON - Vedlejší a ostatní náklady	4 000,00	4 840,00	Soupis



STAVBY VANTO, s.r.o.
 Obchodní 1678
 686 04 Kunovice
 Tel.: +420 572 501 072
 Fax: +420 572 548 868
 IČO: 26249314
 DIČ: CZ26269314
 zapsán v OR u KOS v Břeclavi
 pod čís. zn. C 57602

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
 Objekt: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
 Soupis: 201313-1 - 1- MŠ - hlavní budova

KSO:

Místo: Břeclav

Datum: 13.06.2013

Zadavatel:

Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulík, Kostická 70, Tvrdonín

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	695 886,89
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	695 886,89	146 136,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	842 023,14
-------------------	--------------	-------------------



STAVBY VANTO, s.r.o.
 Obchodní 1878
 688 04 Kunovice
 Tel.: +420 572 501 072
 Fax: +420 572 548 868
 IČO 28288914
 DIČ CZ28288914
 zapsán v OR u KOS v Bm
 pod sps. zn. C 57602

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
Objekt: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
Soupis: 201313-1 - 1- MŠ - hlavní budova

Místo: Břeclav

Datum:

13.06.2013

Zadavatel: Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulík,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	695 886,89
HSV - Práce a dodávky HSV	516 580,68
1 - Zemní práce	1 785,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 870,40
4 - Vodorovné konstrukce	2 913,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	427 470,23
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	75 541,53
99 - Přesun hmot	4 394,03
PSV - Práce a dodávky PSV	179 306,21
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 065,71
712 - Povlakové krytiny	6 240,00
713 - Izolace tepelné	41 125,31
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 800,50
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	8 416,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	5 000,00
764 - Konstrukce klempířské	47 272,19
765 - Konstrukce pokrývačské	3 204,02
767 - Konstrukce zámečnické	55 905,80
771 - Podlahy z dlaždic	4 435,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 841,28



STAVBY VANTO, s.r.o.
Obchodní 1678
686 04 Kunovice
Tel.: +420 572 501 072
Fax: +420 572 548 868
IČO: 26269314
DIČ: CZ28269314
Zapsán v OR u KOS v Brně
pod čís. zn. C 57802

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
 Objekt: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
 Soupis: 201313-1 - 1- MŠ - hlavní budova

Místo: Břeclav

Datum:

13.06.2013

Zadavatel: Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

Projektant:

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulík,

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

695 886,89

HSV - Práce a dodávky HSV

516 580,68

1 - Zemní práce

1 785,08

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 " zateplení pod terén + okapový chodník :" 0,7*0,5*7,0	m3	2,450	490,00	1 200,50	CS ÚRS 2013 01
2	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 2,45-1,313	m3	1,137	125,00	142,13	CS ÚRS 2013 01
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	m3	1,137	14,00	15,92	CS ÚRS 2013 01
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1,137*1,8	t	2,047	150,00	307,05	CS ÚRS 2013 01
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním " po zateplení pod terénem :" 0,55*0,3*7,0 " kolem obrubníku okapového chodníku :" 0,15*0,15*7,0 Součet	m3	1,313	91,00	119,48	CS ÚRS 2013 01

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 870,40

6	K	311272123	Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotností 500 kg/m3 Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic (YTONG) nosné z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 200 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3 0,2*1,1*5,6*2	m3	2,464	3 600,00	8 870,40	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

4 - Vodorovné konstrukce

2 913,44

7	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez vyztuže) tř. C 20/25 " věnce zábradlí :" 0,1*0,2*5,6*2	m3	0,224	3 500,00	784,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení 0,1*5,6*2*2	m2	2,240	520,00	1 164,80	CS ÚRS 2013 01
9	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	2,240	61,00	136,64	CS ÚRS 2013 01
10	K	417361821	Vyztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 Vyztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 " 2xR12 :" 6,0*2*2*0,888*0,0011	t	0,023	36 000,00	828,00	CS ÚRS 2013 01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

427 470,23

11	K	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně Podkladní a spojovací vrstva vnějších omtaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů	m2	13,000	29,00	377,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů " skladba F :" 13,0	m2	13,000	153,00	1 989,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	621211001	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	37,200	280,00	10 416,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm								
" skladba C : " 37,2								
14	M	283761011	deska fasádní z polystyrénu šedého (grafitového) tl. 20 mm	m2	37,944	75,00	2 845,80	
desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrenové - speciální Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 20 mm								
Poznámka k položce:								
Desky obsahují nanočástice grafitu								
37,2*1,02 Přepočtené koeficientem množství								
15	K	621531011	Tenkovrstva silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	50,200	234,00	11 746,80	CS ÚRS 2013 01
Omítka tenkovrstva silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů								
37,20+13,0								
16	K	6215310R1	Příplatek za vyšší sytost barvy silikonové omítky	m2	50,200	30,00	1 506,00	
Omítka tenkovrstva silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů								
17	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášena ručně	m2	54,700	29,00	1 586,30	CS ÚRS 2013 01
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášena ručně stěn								
18	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	54,700	134,00	7 329,80	CS ÚRS 2013 01
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn								
" skladba E : " 54,7								
19	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	358,400	280,00	100 352,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm								
" skladby A+A1+B : " 340,0+5,1+13,3								
20	M	283761121	deska fasádní z polystyrénu šedého (grafitového) 140 mm	m2	352,002	100,00	35 200,20	
deska fasádní z polystyrénu šedého (grafitového) 140 mm								
345,1*1,02 Přepočtené koeficientem množství								
21	M	283764241	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 140 mm	m2	13,566	140,00	1 899,24	
desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu BACHL BACHL XPS 30 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 140 mm								
13,3*1,02 Přepočtené koeficientem množství								
22	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	345,000	120,00	41 400,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm								
161,7+152,0+31,3								
23	M	283761011	deska fasádní z polystyrénu šedého (grafitového) tl. 20 mm	m2	112,890	75,00	8 466,75	
desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrenové - speciální Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 20 mm								
Poznámka k položce:								
Desky obsahují nanočástice grafitu								
0,30*(161,7+152,0)+0,6*31,3								
24	K	622251001	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad	m2	5,100	49,00	249,90	CS ÚRS 2013 01
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za montáž pod keramický obklad na vnější stěny								
" skladba A1 : " 5,1								
25	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	345,000	30,00	10 350,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu								
26	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	362,250	60,00	21 735,00	CS ÚRS 2013 01
kontaktní zateplovací systémy průsuvnosti kontaktní zateplovací systém APU lišta - proti okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesání tkaniny 100 mm								
Poznámka k položce:								
délka 2,4 m, přesání tkaniny 100 mm								
345*1,05 Přepočtené koeficientem množství								
27	K	6222700R2	Příplatek k montáži KZS za lišty KZS vč. materiálu	m2	358,400	38,00	13 619,20	
Příplatek k montáži KZS za vyrovnání podkladu z polystyrenových desek tl. 20 mm vč. materiálu								
28	K	622511111	Tenkovrstva akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších	m2	13,300	324,00	4 309,20	CS ÚRS 2013 01
Omítka tenkovrstva akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn								
29	K	622531011	Tenkovrstva silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	507,590	234,00	118 776,06	CS ÚRS 2013 01
Tenkovrstva silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn								
54,7+340,0+112,89								
30	K	6225310R1	Příplatek za vyšší sytost barvy silikonové omítky	m2	507,590	30,00	15 227,70	
Omítka tenkovrstva silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou 2,95*(1,5+1,0)*2+2,7*(1,0+0,9+3,0)+2,1*1,2*44+ 2,1*0,9*2+0,9*0,9*6	m2	147,500	20,00	2 950,00	CS ÚRS 2013 01
32	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 13,0+37,2+54,7+358,4+112,89	m2	576,190	12,00	6 914,28	CS ÚRS 2013 01
33	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním 0,4*7,0	m2	2,800	580,00	1 624,00	CS ÚRS 2013 01
34	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	7,000	780,00	5 460,00	CS ÚRS 2013 01
35	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	4,000	85,00	340,00	CS ÚRS 2013 01
36	M	562456110	mřížka větrací plast VM 150x150 B bílá se síťovinou mřížka větrací plast VM 150x150 B bílá se síťovinou	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2013 01
37	K	64494112R	Průchodka k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci - dodávka a montáž Průchodka k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci - dodávka a montáž	kus	4,000	100,00	400,00	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

75 541,53

38	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m 6,5*(19,3+1,2*2)*2+7,5*(13,5+1,2*2)*2	m2	520,600	38,00	19 782,80	CS ÚRS 2013 01
39	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití 520,6*20 Přepočtené koeficientem množství	m2	10 412,000	1,00	10 412,00	CS ÚRS 2013 01
40	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	520,600	26,00	13 535,60	CS ÚRS 2013 01
41	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	520,600	5,00	2 603,00	CS ÚRS 2013 01
42	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111 520,6*20 Přepočtené koeficientem množství	m2	10 412,000	0,50	5 206,00	CS ÚRS 2013 01
43	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	520,600	5,00	2 603,00	CS ÚRS 2013 01
44	K	9529000R1	Čištění budov zametením půdy a odstraněním prachu, ptačího trusu, drobných předmětů a suti Čištění budov zametením půdy a odstraněním prachu, ptačího trusu, drobných předmětů a suti	m2	243,200	25,00	6 080,00	
45	K	9539000R1	Dešťový chrlíč do zdiva zábradlí lodžii 80 x 80 mm dl. 300 mm Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus	kus	4,000	450,00	1 800,00	
46	K	9539400R1	Kotvy mechanické pro tkotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro těžká kotvení, velikost M 8, délka 100 mm " kotvení výztuže věnce zábradlí : " 8,0	kus	8,000	226,00	1 808,00	
47	K	974042555	Wysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm Wysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 200 mm " pro zdivo zábradlí terasy : " 5,6*2	m	11,200	246,00	2 755,20	CS ÚRS 2013 01
48	K	9780590R1	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček s ponecháním podkladní omítky a vyrovnáním Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček s ponecháním podkladní omítky a vyrovnáním	m2	13,300	343,00	4 561,90	

99 - Přesun hmot

4 394,03

49	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,456	227,00	557,51	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením								
50	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,280	9,00	110,52	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km								
2,456*5 Přepočtené koeficientem množství								
51	K	9970138R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,456	150,00	368,40	
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)								
52	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	16,788	200,00	3 357,60	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m								

PSV - Práce a dodávky PSV

179 306,21

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 065,71

53	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	4,500	8,00	36,00	CS ÚRS 2013 01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním								
" oprava pod zdivo zábradlí : " 4,5								
54	M	111631501	lak asfaltový penetrační	t	0,001	25 000,00	25,00	
výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg								
Poznámka k položce:								
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin								
4,5*0,0003 Přepočtené koeficientem množství								
55	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	4,500	74,00	333,00	CS ÚRS 2013 01
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V								
56	M	628322801	pás těžký asfaltovaný s vložkou PE	m2	5,175	60,00	310,50	
pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož BITUBITAGIT PE V60 S35 (200m2)								
4,5*1,15 Přepočtené koeficientem množství								
57	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky	m2	3,500	213,00	745,50	CS ÚRS 2013 01
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m								
Součet								
58	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	7,000	85,00	595,00	CS ÚRS 2013 01
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou								
" ochrana tepelné izolace pod terénem : " 7,0								
59	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,027	767,00	20,71	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								

712 - Povlakové krytiny

6 240,00

60	K	7120000R1	Povlaková krytina střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše včetně penetrace podkladu	m2	13,000	480,00	6 240,00	
Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše								

713 - Izolace tepelné

41 125,31

61	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	20,900	88,00	1 839,20	CS ÚRS 2013 01
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek								
" pod venkovní parapety - tl. 30 mm: " 0,30*65,0								
" pod terén - tl. 140 mm : " 0,2*7,0								
Součet								
62	M	283764451	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 30 mm	m2	19,890	66,00	1 312,74	
deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 mm								
19,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství								
63	M	283764241	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 140 mm	m2	1,428	140,00	199,92	
desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu BACHL BACHL XPS 30 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 140 mm								
1,4*1,02 Přepočtené koeficientem množství								
64	K	7131300R1	Foukaná tepelná izolace tl do 260 mm v půdním prostoru la=0,037W/mK	m2	243,200	150,00	36 480,00	
Montáž tepelné foukané izolace stěn z minerálních vláken, tloušťky vrstvy přes 200 do 220 mm								
65	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,789	723,00	1 293,45	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							2 800,50	
66	K	7211000R1	Úprava rozvodů ZTI pro venkovní pitko - demontáž + montáž Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
67	K	7213000R1	Pootočení lapačů střešních splavenin Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	4,000	100,00	400,00	
68	K	721300942	Pročištění lapačů střešních splavenin Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2013 01
69	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanoveny z množství přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	496,00	0,50	CS ÚRS 2013 01
743 - Elektromontáže - hrubá montáž							8 416,00	
70	K	7436210R1	Montáž a dodávka dráty hromosvodné svodové s podpěrou na fasádě Montáž a dodávka dráty hromosvodné svodové s podpěrou na fasádě	m	32,000	235,00	7 520,00	
71	K	7436210R3	Demontáž drátů hromosvodných s podpěrami na fasádě Demontáž drátů hromosvodných s podpěrami na fasádě	m	32,000	28,00	896,00	
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							5 000,00	
72	K	7481000R1	Úprava elektroinstalace, prodloužení přívodů k novým svítidlům, vypínačům a ke stáv. zvonkovým tablům Demontáž a montáž svítidla	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
764 - Konstrukce klempířské							47 272,19	
73	K	764323820	Demontáž oplechování okapů lepenková krytina rš 250 mm Demontáž oplechování okapů na střeších s lepenkovou krytinou rš 250 mm 7,000+12,0 19,000	m	19,000	22,00	418,00	CS ÚRS 2013 01
74	K	764391820	Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 30° Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty rš 250 a 330 mm, sklonu do 30 st.	m	4,500	15,00	67,50	CS ÚRS 2013 01
75	K	764396810	Demontáž krycí dilatační lišta rš 250 mm do 30° Demontáž ostatních prvků střešních krycí dilatační lišty rš do 250 mm, sklonu do 30 st.	m	20,000	19,00	380,00	CS ÚRS 2013 01
76	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	65,000	33,00	2 145,00	CS ÚRS 2013 01
77	K	764456911	Oprava Pz zděř kruhové průměr 100 mm Odpadní trouby z pozinkovaného Pz plechu součásti kruhové zděře, průměru 75 a 100 mm " úprava pro zateplení : " 16,0 16,000	kus	16,000	89,00	1 424,00	CS ÚRS 2013 01
78	K	764456942	Oprava Pz kolena horní kruhová průměr 100 mm Odpadní trouby z pozinkovaného Pz plechu součásti kolena horní dvojité ze šesti dílů, průměru 100 mm	kus	4,000	454,00	1 816,00	CS ÚRS 2013 01
79	K	764456962	Oprava Pz odkosky kruhové průměr 100 mm Odpadní trouby z pozinkovaného Pz plechu součásti odkosky, průměru 100 mm	kus	4,000	287,00	1 148,00	CS ÚRS 2013 01
80	K	7647100R4	Oplechování parapetu z poplastovaného plechu rš 250 mm Oplechování parapetu z plechů kovových s upraveným povrchem systém LINDAB rš 250 mm " zábradlí lodžie : " 11,2 11,200	m	11,200	241,00	2 699,20	
81	K	7647100R6	Oplechování parapetu z poplastovaného plechu rš 400 mm Oplechování parapetu z plechů kovových s upraveným povrchem systém LINDAB rš 400 mm	m	65,000	338,00	21 970,00	
82	K	7647200R3	Krycí lišta připojení asf. pásu na stěnu z poplastovaného plechu rš 200 mm Oplechování říms z plechů kovových s upraveným povrchem systém LINDAB rš 200 mm	m	20,000	261,00	5 220,00	
83	K	7647200R4	Okapnice pro asfaltovou krytinu z poplastovaného plechu RŠ 250 mm Oplechování říms z plechů kovových s upraveným povrchem systém LINDAB rš 250 mm	m	19,000	300,00	5 700,00	
84	K	7647400R4	Závětrná lišta pro asfaltovou krytinu ploché střechy rš 250 mm Oplechování říms z plechů kovových s upraveným povrchem systém LINDAB rš 250 mm	m	4,500	450,00	2 025,00	
85	K	7647500R1	Balkonový chrlič 80x80 dl. 300 mm z poplastovaného plechu Odpadní trouby z plastických hmot nebo kovové s plastickým povrchem systém LINDAB, Rainline kruhové SROR, včetně uchycení SVSTI / SSVH / STI, rovně průměru 87 mm	ks	4,000	450,00	1 800,00	
86	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,346	1 328,00	459,49	CS ÚRS 2013 01

765 - Konstrukce pokrývačské

3 204,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	7651130R1	Větrací mřížka u okapu proti ptákům	m	64,000	50,00	3 200,00	
Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30 st. okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou								
88	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,005	803,00	4,02	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m								

767 - Konstrukce zámečnické

55 905,80

89	K	7671000R1	Polykarbonátová posuvná příčka v rámu, posun v kolejniči	m2	18,816	2 800,00	52 684,80	
Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn do 50 kg								
1,68*5,6*2					18,816			
90	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	19,600	80,00	1 568,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg								
" zábradlí lodžie : " 8,4+11,2					19,600			
91	K	7676000R1	Demontáž, úprava pro osezení do KZS a montáž klimatizace na fasádě	kus	1,000	500,00	500,00	
Demontáž, úprava pro osezení do KZS a montáž markýzy nad vstupem								
92	K	767851R01	Demontáž ocelového žebříku	m	7,500	100,00	750,00	
Demontáž kominových lávek kompletní celé lávky								
93	K	7679950R1	Demontáž a montáž označení budovy do KZS	kus	4,000	100,00	400,00	
Demontáž a montáž označení budovy								
94	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,003	1 000,00	3,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								

771 - Podlahy z dlaždic

4 435,40

95	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	41,100	76,00	3 123,60	CS ÚRS 2013 01
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm								
15,8+25,3					41,100			
96	M	597614311	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	4,521	280,00	1 265,88	
obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoce stínuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké SL- zdrsněné Granit rozměr 19,8 x 19,8 x 0,9 Tuntis S								
41,100*0,1					4,110			
4,11*1,1 Přepočtené koeficientem množství					4,521			
97	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,112	410,00	45,92	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 841,28

98	K	783224900	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	7,500	109,00	817,50	CS ÚRS 2013 01
Nátěry zámečnických konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí jednonásobné a 1x email								
" konstrukce terasy : " 7,5					7,500			
99	K	783521900	Opravy nátěrů syntetických klempířských konstrukcí jednonásobné	m2	29,700	49,00	1 455,30	CS ÚRS 2013 01
Nátěry klempířských konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí jednonásobné								
0,33*(65,0+25,0)					29,700			
100	K	783623920	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí jednonásobné a 1x email a 1x tmel	m2	2,720	209,00	568,48	CS ÚRS 2013 01
Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken s dělenými křídly, oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku jednonásobné a 1x email s 1x plným tmelem								
" okna střešních vikýřů : " 1,6*0,9/2*2+1,6*0,8					2,720			



STAVBY VANTO, s.r.o.
Obchodní 1678
686 04 Křižovice
Tel.: +420 572 501 072
Fax: +420 572 548 868
IČO: 28269314
DIČ: CZ28269314
zapsán v OR u KOS v Brně
pod. spis. zn. C 57802

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
Objekt: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
Soupis: 201313-2 - 2 - Hospodářský pavilon

KSO:

Místo: Břeclav

Datum: 13.06.2013

Zadavatel:

Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulík, Kostická 70, Tvrdoni

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

362 367,82

DPH základní	21,00%	ze	362 367,82	76 097,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

438 465,07



STAVBY VANTO, s.r.o.
Obchodní 1678
686 04 Křovice
Tel.: +420 572 501 072
Fax: +420 572 548 868
IČO: 28269314
DIČ: CZ28269314
zapsán v OR u KOS v Brně
pod spis zn. C 57602

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
 Objekt: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
 Soupis: 201313-2 - 2 - Hospodářský pavilon

Místo: Břeclav

Datum:

13.06.2013

Zadavatel: Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
 Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulík,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	362 367,82
HSV - Práce a dodávky HSV	210 797,48
1 - Zemní práce	3 250,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 001,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	176 788,01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	26 757,84
99 - Přesun hmot	4 596,25
PSV - Práce a dodávky PSV	151 570,34
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 687,90
713 - Izolace tepelné	27 674,39
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	400,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	4 208,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	5 000,00
764 - Konstrukce klempířské	11 753,43
765 - Konstrukce pokrývačské	3 204,02
766 - Konstrukce truhlářské	71 698,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 737,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 243,18
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	530,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	21 434,42



STAVBY VANTO, s.r.o.
 Obchodní 676
 686 04 Krumovice
 Tel.: +420 572 501 072
 Fax: +420 572 548 868
 IČO: 25269314
 DIČ: CZ26269314
 zapsán v OR u KOS v Brně
 pod spis. zn. C 57602

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
 Objekt: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
 Soupis: 201313-2 - 2 - Hospodářský pavilon

Místo: Břeclav

Datum:

13.06.2013

Zadavatel: Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

Projektant:

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulík,

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

362 367,82

HSV - Práce a dodávky HSV

210 797,48

1 - Zemní práce

3 250,15

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 " zateplení pod terén + okapový chodník :" 0,7*0,5*13,8	m3	4,830	490,00	2 366,70	CS ÚRS 2013 01
2	K	162501102	Vodorovně přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovně přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 4,83-2,588	m3	2,242	125,00	280,25	CS ÚRS 2013 01
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	m3	2,242	14,00	31,39	CS ÚRS 2013 01
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,242	150,00	336,30	CS ÚRS 2013 01
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním " po zateplení pod terénem : " 0,55*0,3*13,8 " kolem obručnicku okapového chodníku : " 0,15*0,15*13,8 Součet	m3	2,588	91,00	235,51	CS ÚRS 2013 01

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 001,48

6	K	3192310R2	Dodatečná izolace PVC fólií zdva cihelného tl do 300 mm podřezáním řetězovou pilou Dodatečná izolace zdva podřezáním řetězovou pilou zdva cihelného, tloušťky do 300 mm 0,3*3,0	m2	0,900	1 600,00	1 440,00	
7	K	340239235	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových tl 150 mm Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými YTONG, objemově hmotností 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm 0,95*2,7+0,8*2,0	m2	4,165	615,00	2 561,48	CS ÚRS 2013 01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

176 788,01

8	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková " měněné výplně otvorů : " 0,20*(4,8+6,35*4)	m2	6,040	280,00	1 691,20	CS ÚRS 2013 01
9	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou 1,2*1,8+0,95*2,7*4	m2	12,420	20,00	248,40	CS ÚRS 2013 01
10	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm " skladby A+B : " 163,3+15,0	m2	178,300	280,00	49 924,00	CS ÚRS 2013 01
11	M	283761121	deska fasádní z polystyrénu šedého (grafitového) 140 mm deska fasádní z polystyrénu šedého (grafitového) 140 mm 163,3*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m2	166,566	100,00	16 656,60	
12	M	283764241	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 140 mm deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 140 mm 15*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m2	15,300	140,00	2 142,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	25,400	100,00	2 540,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
			6,35*4		25,400			
14	M	283761011	deska fasádní z polystyrénu šedého (grafitového) tl. 20 mm	m2	5,080	75,00	381,00	
			deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 20 mm					
			Poznámka k položce: Desky obsahují nanočástice grafitu					
			0,2*6,35*4		5,080			
15	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	76,100	120,00	9 132,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm					
			4,8*15+4,1		76,100			
16	M	283761011	deska fasádní z polystyrénu šedého (grafitového) tl. 20 mm	m2	22,830	75,00	1 712,25	
			deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 20 mm					
			Poznámka k položce: Desky obsahují nanočástice grafitu					
			0,30*(4,8*15+4,1)		22,830			
17	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	101,500	30,00	3 045,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž ostatních lišt zateplení					
			25,4+76,1		101,500			
18	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	106,575	60,00	6 394,50	CS ÚRS 2013 01
			profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm					
			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			101,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		106,575			
19	K	6222700R2	Příplatek k montáži KZS za lišty KZS vč. materiálu	m2	178,300	45,00	8 023,50	
			Příplatek k montáži KZS za lišty KZS vč. materiálu					
20	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších	m2	15,000	324,00	4 860,00	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn					
21	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	191,210	234,00	44 743,14	CS ÚRS 2013 01
			Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn					
			163,3+22,83+5,08		191,210			
77	K	6225310R1	Příplatek za vyšší sytost barvy silikonové omítky	m2	191,210	30,00	5 736,30	
			Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů					
22	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	60,600	20,00	1 212,00	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
			1,8*1,8*15+1,2*1,45+0,95*2,7*4		60,600			
23	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	191,210	12,00	2 294,52	CS ÚRS 2013 01
			Očištění vnějších ploch tlakovou vodou					
24	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	5,520	580,00	3 201,60	CS ÚRS 2013 01
			Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním					
			0,4*13,8		5,520			
25	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	13,800	650,00	8 970,00	CS ÚRS 2013 01
			Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton					
26	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	8,000	85,00	680,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm					
27	M	562456031	mřížka větrací plast VM 150x300 B bílá se síťovinou	kus	8,000	300,00	2 400,00	
			stavební části z ostatních plastů mřížky větrací plastové [ASA] hranaté VM 200x200 B bílá se síťovinou					
28	K	64494112R	Průchodka k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci - dodávka a montáž	kus	8,000	100,00	800,00	
			Průchodka k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci - dodávka a montáž					

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 757,84

29	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	72,00	864,00	CS ÚRS 2013 01
			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
			" vnitřní " 1,2*2,0*5		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	77,520	72,00	5 581,44	CS ÚRS 2013 01
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m " venkovní : " 1,2*(13,5+1,2*2+14,0+1,2*2)*2 77,520								
31	K	9529000R1	Čištění budov zametením půdy a odstraněním prachu, ptačího trusu, drobných předmětů a suti	m ²	169,000	10,00	1 690,00	
Čištění budov zametením půdy a odstraněním prachu, ptačího trusu, drobných předmětů a suti								
32	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	50,000	25,00	1 250,00	CS ÚRS 2013 01
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m								
33	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m ²	m ²	2,160	169,00	365,04	CS ÚRS 2013 01
Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m ² 1,2*1,8 2,160								
34	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m ²	m ²	14,715	154,00	2 266,11	CS ÚRS 2013 01
Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m ² 0,95*2,7*5+0,9*2,1 14,715								
35	K	9780590R1	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček s ponecháním podkladní omítky a vyrovnáním	m ²	15,000	343,00	5 145,00	
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček s ponecháním podkladní omítky a vyrovnáním								
36	K	9815100R4	Demolice zastřešení rampy z betonu železového s ocelovými sloupy postupným	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu								
99 - Přesun hmot							4 596,25	
37	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,011	227,00	1 364,50	CS ÚRS 2013 01
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením								
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,055	9,00	270,50	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 6,011*5 Přepočtené koeficientem množství 30,055								
39	K	9970138R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,011	150,00	901,65	
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)								
40	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	10,298	200,00	2 059,60	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m								
PSV - Práce a dodávky PSV							151 570,34	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 687,90	
41	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky	m ²	7,000	213,00	1 491,00	CS ÚRS 2013 01
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m " pod terénem : " 7,000								
42	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi popovými ukončené horní lištou	m	14,000	85,00	1 190,00	CS ÚRS 2013 01
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi popovými ukončené horní lištou								
43	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,009	767,00	6,90	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m								
713 - Izolace tepelné							27 674,39	
44	K	7131300R1	Foukaná tepelná izolace tl do 260 mm v půdním prostoru la=0,037W/mK	m ²	169,000	150,00	25 350,00	
Montáž foukané tepelné izolace z minerálních vláken tl do 220 mm stěn								
45	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodové rohoží, pásů, dílců, desek	m ²	8,520	78,00	664,56	CS ÚRS 2013 01
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodové rohoží, pásů, dílců, desek " pod terénem : " 140 mm : " 0,2*13,8 2,760 Součet 8,520								
46	M	283764451	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 30 mm	m ²	5,875	66,00	387,75	
deska z extrudovaného polystyrenu XPS 30 mm 5,76*1,02 Přepočtené koeficientem množství 5,875								
47	M	283764240	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 140 mm	m ²	2,760	140,00	386,40	CS ÚRS 2013 01
deska z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 30 SF 140 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,225	723,00	885,68	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m								
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							400,00	
49	K	721300R1	Pootočení lapačů střešních splavenin	kus	2,000	100,00	200,00	
Pootočení lapačů střešních splavenin								
50	K	721300942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2013 01
Pročištění lapačů střešních splavenin								
743 - Elektromontáže - hrubá montáž							4 208,00	
51	K	7436210R1	Montáž a dodávka dráty hromosvodné svodové s podpěrou na fasádě	m	16,000	235,00	3 760,00	
Montáž a dodávka dráty hromosvodné svodové s podpěrou na fasádě								
52	K	7436210R3	Demontáž drátů hromosvodných s podpěrami na fasádě	m	16,000	28,00	448,00	
Demontáž drátů hromosvodných s podpěrami na fasádě								
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							5 000,00	
53	K	7481000R1	Úprava elektroinstalace, prodloužení přívodů k novým svítidlům a vypínačům	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
Demontáž a montáž svítidla								
764 - Konstrukce klempířské							11 753,43	
54	K	764396810	Demontáž krycí dilatační lišty rš 250 mm do 30°	m	13,000	19,00	247,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž krycí dilatační lišty rš 250 mm do 30°								
55	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	19,200	20,00	384,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm								
56	K	764456911	Oprava Pz zděř kruhové průměr 100 mm	kus	8,000	89,00	712,00	CS ÚRS 2013 01
Oprava Pz zděř kruhové průměr 100 mm								
57	K	764456942	Oprava Pz kolena horní kruhová průměr 100 mm	kus	2,000	454,00	908,00	CS ÚRS 2013 01
Oprava Pz kolena horní kruhová průměr 100 mm								
58	K	764456962	Oprava Pz odskoky kruhové průměr 100 mm	kus	2,000	287,00	574,00	CS ÚRS 2013 01
Oprava Pz odskoky kruhové průměr 100 mm								
59	K	7647100R6	Oplechování parapetu z poplastovaného plechu rš 400 mm	m	19,200	338,00	6 489,60	
Oplechování parapetu z poplastovaného plechu rš 400 mm								
60	K	7647200R3	Krycí lišta připojení asf. pásu na stěnu z poplastovaného plechu rš 200 mm	m	13,000	178,00	2 314,00	
Krycí lišta připojení asf. pásu na stěnu z poplastovaného plechu rš 200 mm								
61	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,094	1 328,00	124,83	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m								
765 - Konstrukce pokrývačské							3 204,02	
62	K	7651130R1	Větrací mřížka u okapu proti ptákům	m	64,000	50,00	3 200,00	
Větrací mřížka u okapu proti ptákům								
63	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,005	803,00	4,02	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m								
766 - Konstrukce truhlářské							71 698,00	
64	K	7666020R6	Plastová okna bílá U=1,2, izolační sklo čiré, vč. žaluzií a sítí + montáž	m2	2,160	3 900,00	8 424,00	
Plastová okna a dveře balkonové bílé U=1,2, izolační sklo čiré, vč. žaluzií a sítí + montáž - INF								
					1,2*1,8	2,160		
65	K	766602R10	Plastové dveře vchodové bílé, U=1,2 - dodávka vč. montáže	m2	10,260	6 100,00	62 586,00	
Plastové dveře vchodové bílé, U=1,2 - dodávka vč. mont - INF								
					0,95*2,7*4	10,260		
66	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,200	120,00	144,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm								
67	M	607941001	deska parapetní dřevotřísková vnitřní poplastovaná 0,15 x 1 m	m	1,200	450,00	540,00	
výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 150 mm								
68	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,004	1 000,00	4,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny z množství přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 30 m v objektech výšky do 6 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
767 - Konstrukce zámečnické							1 737,00	
69	K	7676600R3	Demontáž mříží Demontáž mříží 1,2*1,8*14	m2	30,240	50,00	1 512,00	
70	K	767851R01	Demontáž ocelového žebříku Demontáž ocelového žebříku	m	4,500	50,00	225,00	
783 - Dokončovací práce - nátěry							1 243,18	
71	K	783224900	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email " zámečnické výrobky " 2,0	m2	2,000	109,00	218,00	CS ÚRS 2013 01
72	K	783521900	Opravy nátěrů syntetických klempířských konstrukcí jednonásobné Opravy nátěrů syntetických klempířských konstrukcí jednonásobné 0,33*(55,0+8,4)	m2	20,922	49,00	1 025,18	CS ÚRS 2013 01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							530,00	
73	K	784211121	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	38,00	380,00	CS ÚRS 2013 01
74	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za provádění plochy do 5m2 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra příplatek k cenám dvounásobných maleb za zvýšenou pevnost při provádění materiálu rozsanu plochy do 5 m2	m2	10,000	15,00	150,00	CS ÚRS 2013 01
787 - Dokončovací práce - zasklívání							21 434,42	
75	K	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní	m2	28,300	263,00	7 442,90	CS ÚRS 2013 01
76	M	634790170	fólie na sklo bezpečnostní ochranná, SC 4, čirá, 87%, role 1,524 m materiál doplnkový ke sklu role na sklo bezpečnostní a ochranné sírka role 1,524 m typ zbarvení průhledná světla SC 4 čirá 28,3*1,03 Přepočtené koeficientem množství	m2	29,149	480,00	13 991,52	CS ÚRS 2013 01



STAVBY VANTO, s.r.o.
Obchodní 1676
686 04 Kunovice
Tel.: +420 572 501 072
Fax: +420 572 548 868
IČO: 28268314
DIČ: CZ28268314
zapsán v OR u KOS v Brně
pod spis. zn. C 57802

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
 Objekt: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
 Soupis: 201313-3 - 3 - Krytý chodník

KSO:

Místo: Břeclav

Datum: 13.06.2013

Zadavatel:

Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulík, Kostická 70, Tvrdoni

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	173 141,35
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	173 141,35	36 359,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	209 501,04
-------------------	--------------	-------------------



STAVBY VANTO, s.r.o.
 Obchodní 1876
 686 04 Kunovice
 Tel.: +420 572 501 072
 Fax: +420 572 548 86
 IČO: 28299314
 DIČ: CZ28269314
 zapsán v OR u KDS v Brně
 odd. spis. zn. C 57602

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
 Objekt: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
 Soupis: 201313-3 - 3 - Krytý chodník

Místo: Břeclav

Datum:

13.06.2013

Zadavatel: Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Projektant:

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulík,

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

173 141,35

HSV - Práce a dodávky HSV

45 459,69

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

38 003,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 456,69

99 - Přesun hmot

1 048,69

PSV - Práce a dodávky PSV

127 681,66

712 - Povlakové krytiny

19 046,00

764 - Konstrukce klempířské

22 238,58

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 857,08

787 - Dokončovací práce - zasklívání

78 540,00



STAVBY VANTO, s.r.o.
 Obchodní 1878
 686 04 Křovice
 Tel.: +420 572 501 072
 Fax: +420 572 548 868
 IČO: 26299614
 DIČ: CZ26299614
 zapsán v OR u KOS v Brně
 pod spis. zn. C 57902

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
 Objekt: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
 Soupis: 201313-3 - 3 - Krytý chodník

Místo: Břeclav

Datum: 13.06.2013

Zadavatel: Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
 Uchazeč: Vypln údaj

Projektant: NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulík,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

173 141,35

HSV - Práce a dodávky HSV

45 459,69

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

38 003,00

1	K	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	89,000	29,00	2 581,00	CS ÚRS 2013 01
Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně								
2	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	89,000	134,00	11 926,00	CS ÚRS 2013 01
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty								
" skladba F : " 89,0								
3	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	89,000	234,00	20 826,00	CS ÚRS 2013 01
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů								
4	K	6215310R1	Příplatek za vyšší sytost barvy silikonové omítky	m2	89,000	30,00	2 670,00	
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů								

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 456,69

5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	89,000	72,00	6 408,00	CS ÚRS 2013 01
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m								

99 - Přesun hmot

1 048,69

6	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,340	227,00	304,18	CS ÚRS 2013 01
Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením								
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,700	14,00	93,80	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km								
1,34*5 Přepočtené koeficientem množství								
8	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovně)	t	1,176	150,00	176,40	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla								
9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,966	491,00	474,31	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m								

PSV - Práce a dodávky PSV

127 681,66

712 - Povlakové krytiny

19 046,00

10	K	7120000R1	Povlaková krytina střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše včetně penetrace podkladu	m2	89,000	214,00	19 046,00	
Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše								
" skladba F : " 89								
89,000								

764 - Konstrukce klempířské

22 238,58

11	K	764323820	Demontáž oplechování okapů lepenková krytina rš 250 mm	m	45,000	22,00	990,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž oplechování okapů lepenková krytina rš 250 mm								
12	K	764391820	Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 30°	m	22,500	15,00	337,50	CS ÚRS 2013 01
Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 30°								
13	K	7647200R4	Okapnice pro asfaltovou krytinu z poplastovaného plechu RŠ 250 mm	m	45,000	330,00	14 850,00	
Okapnice pro asfaltovou krytinu z poplastovaného plechu RŠ 250 mm								
14	K	7647400R4	Závětrná lišta pro asfaltovou krytinu ploché střechy rš 250 mm	m	22,500	261,00	5 872,50	
Závětrná lišta pro asfaltovou krytinu ploché střechy rš 250 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,142	1 328,00	188,58	CS ÚRS 2013 01

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 857,08

16	K	783224900	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobně a 1x email	m2	78,000	89,00	6 942,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobně a 1x email

" konstrukce krytého chodníku : " 78,0

78,000

17	K	783521900	Opravy nátěrů syntetických klempířských konstrukcí jednonásobně	m2	18,675	49,00	915,08	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Opravy nátěrů syntetických klempířských konstrukcí jednonásobně

0,33*45,0+0,45*8,5

18,675

787 - Dokončovací práce - zasklívání

78 540,00

18	K	787100802	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet plochy do 3 m2 skla	m2	84,000	35,00	2 940,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2

19	K	787117313	Zasklívání stěn a příček PC profilem plným bez UV ochrany s krycí lištou tl 4 mm	m2	84,000	900,00	75 600,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Zasklívání stěn a příček deskami plochými plnými polykarbonátovým profilem plným s těsnicí páskou bez UV ochrany s krycí lištou, tl. 4 mm



STAVBY VANTO, s.r.o.
 Obchodní 1676
 686 04 Klatovice
 Tel.: +420 572 501 072
 Fax: +420 572 548 865
 IČO: 68269314
 DIČ: CZ68269314
 zapsaná v OR u KS v Bmá
 pod špič. zn. C 57002

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
 Objekt: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
 Soupis: 201313-4 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Břeclav

Datum: 13.06.2013

Zadavatel:

Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulík, Kostická 70, Tvrdoně

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 000,00
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	4 000,00	840,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 840,00
------------	-------	----------



STAVBY VANTO, s.r.o.
 Obchodní 1878
 686 04 Křtiny
 Tel.: +420 572 501 072
 Fax: +420 572 543 868
 IČO: 26269314
 DIČ: CZ26269314
 Zapsán v OR u KS v Brně
 pod spis. zn. C 57802

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
Objekt: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
Soupis: 201313-4 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Břeclav

Datum:

13.06.2013

Zadavatel: Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Projektant:

NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulík,

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	4 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00



STAVEBY VANTO, s.r.o.
Obchodní 1878
686 04 Kunovice
Tel.: +420/572/501 072
Fax: +420/572/548 868
IČO: 28288314
DIČ: CZ28269314
zapsán v OR u KOS v Brně
odd. spis. zn. C 57802

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
 Objekt: 201313 - Zateplení objektu MŠ ul. Dukelských hrdinů
 Soupis: 201313-4 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Břeclav Datum: 13.06.2013

Zadavatel: Město Břeclav, T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Projektant: NEXT PROJEKT, Ing. P.Janulík,
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	-Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem 4 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 4 000,00

1	K	0115030R1	Odrhové zkoušky na fasádě	Kč	1,000	500,00	500,00	
			Odrhové zkoušky na fasádě					
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2013 01
			Zařízení staveniště					
3	K	090001001	Billboard	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
4	K	0900010R2	Pamětní deska - nerez	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					

STAVBY VANTO, s.r.o.
 Obchodní 1878
 698 04 Kunovice
 Tel.: +420 572 501 072
 Fax: +420 572 543 868
 IČO: 16269314
 DIČ: CZ28269314
 zapsán v OR u KOS v Brně
 odd. spis. zn. C 57802

Harmonogram stavby :

Zateplení objektu ul.Dukelských hrdinů

Zhotovitel : STAVBY VANTO, s.r.o.

Obchodní 1676

686 04 Kunovice

Název	červen 2014				červenec 2014				srpn 2014			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Zateplení objektu ul.Dukelských hrdinů	9.6.2014								31.8.2014			
Lešení a stavební výtahy												
Bourání konstrukcí												
Izolace proti vodě												
Izolace tepelné												
Úpravy povrchů ,podlahy, osazování výplní												
Klempířské kce												
Pokryvačské kce												
Truhlářské kce												
Zámečnické kce												
Dokončovací konstrukce												
Hromosvod												



STAVBY VANTO, s.r.o.
 Obchodní 1676
 686 04 Kunovice
 Tel.: +420 572 501 072
 Fax: +420 572 501 068
 IČO: 25268314
 DIČ: CZ26268314
 zapsán v OR u KS v Brně
 pod čís. zn. C 57502

SEZNAM SUBDODAVATELŮ, s jejichž pomocí bude zakázka realizována												
NÁZEV ZAKÁZKY: „Zateplení objektu ul.Dukelských hrdinů “		Část plnění zakázky, kterou bude subdodavatel realizovat										
1.	<table border="1"> <tr> <td>Obchodní firma/název:</td> <td>RI-OKNA a.s.</td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td>Bzenec, Úkolky 1055, 696 81</td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td>518 389 511</td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td>607 24 862</td> </tr> <tr> <td>Kontaktní osoba:</td> <td>Michal Zapletal</td> </tr> </table>	Obchodní firma/název:	RI-OKNA a.s.	Sídlo/místo podnikání:	Bzenec, Úkolky 1055, 696 81	Tel./fax:	518 389 511	IČ:	607 24 862	Kontaktní osoba:	Michal Zapletal	výplně otvorů
Obchodní firma/název:	RI-OKNA a.s.											
Sídlo/místo podnikání:	Bzenec, Úkolky 1055, 696 81											
Tel./fax:	518 389 511											
IČ:	607 24 862											
Kontaktní osoba:	Michal Zapletal											

V Kunovicích dne



STAVBY VANTO, s.r.o.
 Obchodní 1676
 686 04 / Kunovice
 Tel.: +420 572 501 072
 Fax: +420 572 648 668
 IČO: 28289314
 DIČ: CZ28289314
 zapsán v OJŘ u KCS v Brně
 pod spis. zn. C 57602

Mgr. Ondřej Pavka
 STAVBY VANTO, s.r.o.

