



PŮDORYS



ŘEZ



— ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	80 mm	ČSN 736131-1
— DRČENÉ KAMENIVO 4-8	DK	40 mm	ČSN 736126
— BETONOVÉ LOŽE		100 mm	
— ŠTĚRKODRŤ 0-32	ŠD	150 mm	ČSN 736126
CELKEM		370 mm	

LEGENDA:



Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: B.p.v

Zodp. projektant: Ing. Ladislav Balcar	Vedoucí projektant: Ing. Bořek Zvěřilík	Vypracoval: Bedřich Gerža	ViaDesigne , s.r.o. Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav Tel. 519 326 370, fax 519 331 401 e-mail: viadesigne@viadesigne.eu	
MěÚ: Břeclav	KrÚ: Jihomoravský	Formát:	2 x A4	
Investor: Město Břeclav		Datum:	Datum: XII/2012	
Akce: Břeclav - ul. Mánesova chodník levá strana		Číslo zakázky:	VD16412	
		Měřítko:	-	
		Stupeň dokumentace: DSP	Výtisk číslo:	
Příloha: VZOROVÉ ŘEŠENÍ - SJEZD		Příloha číslo: C.4.		