

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

1) Objednatel: Město Břeclav

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem – starostou města
IČ: 00283061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 19-18322790257/0100
(dále jen objednatel)

a

2) Zhotovitel: STAVEX BV s.r.o.

se sídlem Ostrov 52, 690 03 Břeclav
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
36570
zastoupený: Vlastimilem Nádvorníkem – jednatelem společnosti
IČ: 25597639
DIČ: CZ25597639
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 165261647/0300
(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo na provedení
díla: „Revitalizace interiérů chodeb“ ze dne 3. 2. 2015:

Čl. 3.2.1. se mění následovně:

3.2.1. Lhůta pro zhotovení stavby je **26. 6. 2015.**

Čl. 4.1.1. se mění následovně:

4.1.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve
výši

Cena původní bez DPH	2 592 387,35,- Kč
Doplnění prací č. 1	450 234,36,- Kč
Doplnění prací č. 2	115 436,45,- Kč
Nová cena celkem bez DPH	3 158 058,16,- Kč



Cena včetně DPH 3.791854,- Kč

Ostatní body předmětné smlouvy o dílo ze dne 3. 2. 2015 zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkové rozpočty

V Břeclavi

dne: 19. 2. 2015

dne: 19. 2. 2015

Za objednatele

 MĚSTO BŘECLAV


Ing. Pavel Dominik
starosta města

Za zhotovitele


STAVEX BV s.r.o.

Ostrov 52, 690 03 Břeclav

IČO: 255 97 639, DIČ: CZ25597639

vedeného Krajským obchodním soudem v Brně

odpovědnost číslo 36570



Vlastimil Nádvořík
jednatel


Doložka

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 6A. schůzi rady města dne 18. 2. 2015

V Břeclavi dne 19. 2. 2015



Ing. Pavel Dominik
starosta města






KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : MÚ Břeclav	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce chodeb MÚ Břeclav	SKP :
Projektant :	Město Břeclav	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Břeclav	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : STAVEX BV s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	115 436	
ZRN celkem	115 436	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	115 436	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	115 436	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :
	STAVEX BV s.r.o. Ostrov 52, 690 03 Břeclav IČO: 255 97 639, DIČ: CZ25597639 vedeného Krajským obchodním soudem v Brně oddíl C, vložka 36570	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	115 436,45 Kč
DPH	21 % činí :	24 242,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		139 678,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Rekonstrukce chodeb MÚ Břeclav</i>
Objekt :	<i>MÚ Břeclav</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské	0	115 436	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	115 436	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Rekonstrukce chodeb MÚ Břeclav</i>
Objekt :	<i>MÚ Břeclav</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
1	762373111R03	Výroba a montáž dřevěného "špaletového" kčního hranolu 105 x 105 mm	m	321,55	359,00	115 436,45
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				115 436,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>MÚ Břeclav</i>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	STAVEX BV s.r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	338 658	
N PSV celkem	87 282	
ZRN celkem	425 940	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	425 940	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	425 940	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis: 	Podpis :
	STAVEX BV s.r.o. Ostrov 52, 690 03 Břeclav IČO: 255 97 639, DIČ: CZ25597639 vedeného Krajským obchodním soudem v Brně oddíl C, vložka 36570	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	425 940,12 Kč
DPH	21 % činí :	89 447,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		515 387,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	MÚ Břeclav
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	272 570	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	216 636	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17 634	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	87 282	0	0	0
001 Odpočty s SOD	-168 183	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	338 658	87 282	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		MÚ Břeclav				
Objekt :						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	632 44-1211.R00	Potěr Anhylevel 30, plocha do 100 m2, tl. 30 mm	m2	547,33	310,50	169 945,97
2	632 44-1212.R00	Potěr Anhylevel 30, do 100 m2, přípl.zkd 5 mm	m2	2 736,65	27,50	75 257,88
		547,33*5		2 736,65		
3	632 44-1111.U00	Přípravné práce, zákryvání dveřních otvorů minerálního podhledu, zabezpečení uniku vlhkosti	m2	547,33	50,00	27 366,50
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				272 570,34
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	979 08-7312.R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	79,50	195,50	15 542,21
		78,2683+0,62943+0,60206		79,50		
5	965 04-2121.RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	35,58	1 900,00	67 595,35
		547,33*0,065		35,58		
6	979 08-7392.R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	397,50	84,50	33 588,67
		79,4998*5		397,50		
7	711 13-0101.R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs	m2	547,33	9,70	5 309,10
8	713 10-0812.R00	Odstranění kročejo izolace, tl. do 5 cm	m2	547,33	51,50	28 187,50
9	979 08-7113.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	79,50	391,00	31 084,42
10	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	79,50	252,00	20 033,95
11	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	238,50	14,60	3 482,05
		79,4988*3		238,50		
12	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	79,50	130,00	10 334,97
13	979 99-0121.R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,63	1 200,00	755,28
14	979 99-0144.R00	Poplatek za skládku sutí - izolace kročejová	t	0,60	1 200,00	722,52
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				216 636,02
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	60,81	290,00	17 634,44
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				17 634,44
Díl: 713		Izolace tepelné				
16	713 12-1111.RV1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 50 mm	m2	547,33	128,50	70 331,91
17	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,73	723,00	530,25
18	713 12-0080.RA0	Separáční fólie PE	m2	547,33	30,00	16 419,90
	Celkem za	713 Izolace tepelné				87 282,05
Díl: 001		Odpočty s SOD				
19	631 31-2711.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 (B 30)	m3	-10,26	3 125,00	-32 062,50
		Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	-10,27	1 900,00	-19 513,00
20	965 04-2121.RT1		m3	-10,27	1 900,00	-19 513,00
21	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-25,91	290,00	-7 512,89
22	776990112U00	Vyrovňovací samoniv stěrkou tl3 30 MPa	m2	-547,37	152,00	-83 200,24
23	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	-21,92	130,00	-2 849,60
24	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-21,92	252,00	-5 523,84
25	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-65,76	14,60	-960,10
		-21,92*3		-65,76		
26	979 08-7113.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	-21,92	391,00	-8 570,72
27	979 08-7312.R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	-21,92	195,50	-4 285,36
28	979 08-7392.R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	-43,84	84,50	-3 704,48
		-21,92*2		-43,84		
	Celkem za	001 Odpočty s SOD				-168 182,72