

SMLOUVA O DÍLO

pro veřejnou zakázku na stavební práce


Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Sovadinova a Na Řádku

Že věcnou a formální
správnost odpovídá:



Že právní
správnost odpovídá:



1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Břeclav**
adresa: náměstí T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
zastoupený: MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města
IČ: 002 83 061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 19-18322790257/0100
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Stanix Projekt s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61473
zastoupený: jednatelem společnosti p. Josefem Balážem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických p. Ulbricht
IČ: 28252217
DIČ: CZ28252217
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Reiffeisenbank a.s.
č. účtu: 4621668001/5500
(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby **Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Sovadinova a Na Řádku.**

2.1.2. Jedná se o rekonstrukci prostoru mezi komunikací na ulici Sovadinova a ulicí Na Řádku.

Členění stavby

SO 101 – Komunikace


SO 102 – Chodník

SO 103 – Parkovací stání.

2.1.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.1.4. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí Smlouvy.

Pro účelovou a formální
správnost odpovídá: 

Pro účelovou a formální
správnost odpovídá: 
MUDr. Ryšavý

Technická specifikace je vymezena v projektové dokumentaci vypracované Via Designe s.r.o., Na Zahrádkách 16, 690 02 Břeclav.

2.1.5. Součástí dodávky stavby je i vypracování geodetického zaměření a geometrického plánu stavby.

2.1.6. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

2.1.6.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

2.1.6.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

2.1.6.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

2.1.6.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

2.1.6.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

2.1.6.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

2.1.6.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

2.1.6.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

2.1.6.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými ČSN,

2.1.6.10. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení,

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termíny zahájení:

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je 10.04.2012.

3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla:

3.2.1. Lhůta pro zhotovení stavby je **45 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí Staveniště.

3.3. Místo plnění:

3.3.1. Místem plnění je město Břeclav, propojka mezi ulicemi Sovadinova a Na Řádku.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	530.756,- Kč
DPH	106.151,- Kč
Cena včetně DPH	636.907,-Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatелеm Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatелеm Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších **20.000,- Kč** za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a pře-

vzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vykližení staveniště

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou foto-dokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2: Protokol o předání a převzetí díla

10.2.1.O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

10.2.3.V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců.

11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

- 12.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

- 13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

- 14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny smlouvy

- 15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

- 15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkové rozpočty

Břeclav, dne 5. 4. 2012

.....
Objednatel



Doložka

Tato smlouva byla schválena
na 35. zasedání RM

dne 28. 3. 2012

za Město Břeclav:

V Zlíně dne

Stanix Projekt s.r.o.
Koteřova 893
760 01 ZLÍN
IČO: 282 52 217 DIČ: CZ 28252217
Zhotovitel

Za věcnou a formální
správnost odpovídá:

.....
10

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Na Řádku a Sova JKSO

Název objektu

EČO

Název části

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Město Břeclav

Projektant

Zhotovitel

Stanix Projekt s.r.o.

28252217

CZ28252217

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

01.12.2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	91 091,48	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště				0,00										
2		Montáž	439 663,94	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava				0,00										
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy				0,00										
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy				0,00										
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní				0,00										
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu				0,00										
7	ZRN (ř. 1-6)		530 755,42	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)				0,00										
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady				0,00										

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

7.3.2012

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		530 755,42
24	14 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	530 755,42 DPH	106 151,10
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		636 906,52

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Na Řádku a Sovadin Datum:

Objednatel: Město Břeclav

Projektant:

Zhotovitel: Stanix Projekt s.r.o.

Zpracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 14 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
VD02011	Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Na Řádku a Sovadinova	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 101	Komunikace	358 756,37	0,00	71 751,30	430 507,67
SO 102	Chodník	34 413,78	0,00	6 882,70	41 296,48
SO 103	Parkovací stání	137 585,27	0,00	27 517,10	165 102,37
	<u>Celkem</u>	<u>530 755,42</u>	<u>0,00</u>	<u>106 151,10</u>	<u>636 906,52</u>

KRYCÍ LIST VÝKAZU

Název stavby Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Na Řádku a Sovar JKSO
 Název objektu Komunikace
 Název části

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Město Břeclav
 Projektant
 Zhotovitel Stanix Projekt s.r.o.

28252217

CZ28252217

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

01.12.2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	37 608,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	321 147,57	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		358 756,37	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

7.3.2012

Razítko

Razítko

Stanix Projekt s.r.o.
 Kotěrova 893
 760 01 Z L Í N
 IČO: 282 52 217 DIČ: CZ 28252217
 Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		358 756,37
24	14 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	358 756,37 DPH	71 751,30
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		430 507,67

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE VÝKAZU

Stavba: Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Na Řádku a Sovadinova

Objekt: Komunikace

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Břeclav

Zhotovitel: Stanix Projekt s.r.o.

Datum: 2.12.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	358 756,37
1	Zemní práce	115 603,20
2	Zakládání	1 254,00
4	Vodorovné konstrukce	112,00
5	Komunikace	171 178,51
8	Trubní vedení	31 269,80
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	39 338,86
	<u>Celkem</u>	<u>358 756,37</u>

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Na Řádku a Sovadinova
 Objekt: Komunikace

	D		HSV	Práce a dodávky HSV				358 756,37	
	D		1	Zemní práce				115 603,20	
1	K	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	2,800	12,00	33,60	20,0
				"vybourání stáv.chodníku"2,8		2,800			
2	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,700	25,50	527,85	20,0
				"vybourání stáv.sil.obruba"20,7		20,700			
3	K	221	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	17,700	27,50	486,75	20,0
				"odstranění stáv.jednořádku pro napojení-zpětné položení"17,7		17,700			
4	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	3,371	288,00	970,85	20,0
				"zám.dlažba"(2,8*0,06)*2,2		0,370			
				"obruba"20,7*0,145		3,002			
				Součet		3,371			
5	K	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,371	45,00	151,70	20,0
6	K	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	45,500	70,50	3 207,75	20,0
				"vybourání stáv.vozovky"42,2		42,200			
				"vybourání stáv.vozovky-překop"3,3		3,300			
				Součet		45,500			
7	K	001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	32,310	144,50	4 668,80	20,0
				"odkop konsr.vrstev"34,5*0,4		13,800			
				2,8*0,2		0,560			
				"odkop svrchní části stáv.krytu"179,5*0,1		17,950			
				Součet		32,310			
8	K	001	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	32,310	14,50	468,50	20,0
9	K	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,452	578,00	261,26	20,0
				"hloubení pro novou obrubu"4,3*0,35*0,3		0,452			
10	K	001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	0,452	124,50	56,27	20,0
11	K	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,320	323,00	426,36	20,0
				"hloubení pro přípojku DN250"3*1,1*0,4		1,320			
12	K	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,320	23,00	30,36	20,0
13	K	221	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	79,084	19,00	1 502,60	20,0
				"asfalt"(45,5*0,1)*2,4		10,920			
				"odkopávky v hor 4"32,31*2		64,620			

				"hloubení rýh do 600mm v hor.4"0,452*2		0,904				
				"hloubení rýh do 2000mm v hor.4"1,32*2		2,640				
				Součet		79,084				
14	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	316,336	4,81	1 519,99	20,0	
				4*79,084		316,336				
15	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	10,920	60,00	655,20	20,0	
16	K	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	68,164	45,00	3 067,38	20,0	
				0,904+64,62+2,64		68,164				
17	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	74,600	64,00	4 774,40	20,0	
				"odkop zeminy"179,5*0,4		71,800				
				2,8*0,25		0,700				
				4,2*0,5		2,100				
				Součet		74,600				
18	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	74,600	14,00	1 044,40	20,0	
19	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,198	286,50	1 489,23	20,0	
				"hloubení pro drenážní potrubí"33*0,45*0,35		5,198				
20	K	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	5,198	81,00	421,04	20,0	
21	K	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	101,857	115,50	11 764,48	20,0	
				"hloubení pro přípojku DN250"22,9*1,1*1,8		45,342				
				3*1,1*1,95		6,435				
				4,65*1,1*2		10,230				
				2,25*1,1*1,95		4,826				
				"hloubení pro svody ze střech"12*0,8*1,4		13,440				
				11,6*0,8*1,9		17,632				
				"hloubení pro přípojky kanalizace DN150"2,6*0,6*1,9		3,952				
				Součet		101,857				
22	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	101,857	10,50	1 069,50	20,0	
23	K	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	8,100	625,00	5 062,50	20,0	
				"hloubení pro chráničky"9*0,6*0,5		2,700				
				18*0,6*0,5		5,400				
				Součet		8,100				
24	K	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	8,100	12,00	97,20	20,0	
25	K	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,750	121,00	1 784,75	20,0	

				"hloubení pro nové deš.vpusti"(1,5*1,5*1,5)*2		6,750			
				"hloubení pro rev.šachtu"(2*2)*2		8,000			
				Součet		14,750			
26	K	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	14,750	10,50	154,88	20,0
27	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	173,753	86,00	14 942,76	20,0
				"odkopávky v hor.3"74,6		74,600			
				"hloubení rýh do 600mm v hor.3"5,198		5,198			
				"hloubení rýh do 2000mm v hor.3"101,857		101,857			
				"hloubení rýh do 600mm v hor.3 ručně"8,1		8,100			
				"hloubení jam v hor.3"14,75		14,750			
				"zásyp zeminou"-24,992		-24,992			
				"rozprostření zeminy"-57,6*0,1		-5,760			
				Součet		173,753			
28	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	173,753	7,50	1 303,15	20,0
29	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	312,755	45,00	14 073,98	20,0
				173,753*1,8		312,755			
30	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	73,089	32,50	2 375,39	20,0
				"zásyp zeminou po chráničkách"28*0,6*0,2		3,360			
				"zásyp zeminou po svodech ze střech"12*0,8*0,9		8,640			
				11,6*0,8*1,4		12,992			
				"zásyp ŠD po přípojce DN250"45,185		45,185			
				"zásyp ŠD po přípojce kanalizace DN150"2,6*0,8*1,4		2,912			
				Součet		73,089			
31	M	MAT	583441970	štěrkodrť	t	96,194	112,00	10 773,73	20,0
				48,097*2		96,194			
32	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	31,082	138,00	4 289,32	20,0
				"obsyp přípojky DN250"32,8*1,1*0,5-(32,8*0,0491)		16,430			
				"obsyp svodů ze střech"23,6*0,8*0,5-(23,6*0,016)		9,062			
				"obsyp přípojek kanalizace DN150"2,6*0,8*0,5-(2,6*0,016)		0,998			
				"obsyp chrániček"28*0,6*0,3-(28*0,016)		4,592			
				Součet		31,082			
33	M	MAT	583373030	štěrkopisek	t	62,164	106,50	6 620,47	20,0
				31,082*2		62,164			

34	K	232	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	57,600	2,51	144,58	20,0
				"v místech zatravnění"57,6		57,600			
35	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	57,600	7,03	404,93	20,0
36	M	MAT	005724100	osivo směr travní parková rekreační	kg	2,304	60,00	138,24	20,0
				57,6*0,04		2,304			
37	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	222,275	5,26	1 169,17	20,0
38	K	001	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	121,510	73,00	8 870,23	20,0
				"pažení u přípojky DN250"121,51		121,510			
39	K	001	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	121,510	39,50	4 799,65	20,0
	D	2		Zakládání				1 254,00	
40	K	271	212752212	Tratívod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	33,000	24,00	792,00	20,0
				"vč. uložení potrubí, obsypu ŠP, lože"33		33,000			
41	M	MAT	286112230	trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	33,000	14,00	462,00	20,0
	D	4		Vodorovné konstrukce				112,00	
42	K	469	459961111	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	56,000	2,00	112,00	20,0
				28*2		56,000			
	D	5		Komunikace				171 178,51	
43	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	36,080	37,00	1 334,96	20,0
				"podklad pod trubku DN250"32,8*1,1		36,080			
44	K	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	215,000	69,00	14 835,00	20,0
				"podklad vozovky"215		215,000			
45	K	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	228,875	90,00	20 598,75	20,0
				"podklad vozovky"215+(29,1*0,25)		222,275			
				"po přípojce DN250"3,3*2		6,600			
				Součet		228,875			
46	K	221	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	215,000	285,00	61 275,00	20,0
47	K	221	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	215,000	9,00	1 935,00	20,0
				"0,7kg/m2"215		215,000			
48	K	221	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	218,300	7,00	1 528,10	20,0
				"0,3kg/m2"215+3,3		218,300			
49	K	221	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	221,600	312,00	69 139,20	20,0
				"nový kryt vozovky"215		215,000			
				"po přípojce DN250"3,3*2		6,600			

				Součet		221,600			
50	K	221	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	7,100	75,00	532,50	20,0
				"zalití spáry po řezání"7,1		7,100			
	D	8		Trubní vedení				31 269,80	
51	K	271	871311111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	m	26,200	18,00	471,60	20,0
				"přípojky kanalizace"2,6		2,600			
				"svody ze střech"23,6		23,600			
				Součet		26,200			
52	M	MAT	286113120	trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN4	kus	27,000	81,00	2 187,00	20,0
53	K	271	871371111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 315 mm	m	32,800	149,00	4 887,20	20,0
				"přípojka DN250"32,8		32,800			
54	M	MAT	286113220	trubka kanalizace plastová KGEM-250x2000 mm SN4	kus	17,000	612,00	10 404,00	20,0
				"32,8/2"17		17,000			
55	K	271	894812452	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový s konusem a betonovým prstencem do 12,5 t	kus	1,000	8 090,00	8 090,00	20,0
56	K	271	895941111R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců vč.dodání materiálu,obsypu ŠD,bet.podkladu a napojení	kus	2,000	2 534,00	5 068,00	20,0
57	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	162,00	162,00	20,0
				"rev.šachta"1		1,000			
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				39 338,86	
58	K	221	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	99,300	90,00	8 937,00	20,0
				" nový dvouřádek"81,6		81,600			
				"zpětné položení jednořádku"17,7		17,700			
				Součet		99,300			
59	K	221	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	81,600	180,00	14 688,00	20,0
60	M	MAT	592480500	kámen dlažební betonový 10 x 10 x 8 cm šedý	m2	16,320	198,00	3 231,36	20,0
				81,6*0,2		16,320			
61	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	34,300	185,00	6 345,50	20,0
62	M	MAT	592174740	obrubník betonový silniční ABO100/15/25 II 100 x 15 x 25 cm	kus	13,000	89,00	1 157,00	20,0
				"12,9+2%"13		13,000			
63	M	MAT	592174750	obrubník silniční ABO100/15/15 II šedý A 100x15x15 cm	kus	17,000	80,00	1 360,00	20,0
				"16,4+2%"17		17,000			
64	M	MAT	592174760	obrubník silniční ABO100/15/25 II šedý LV 100x15x25 cm	kus	3,000	255,00	765,00	20,0
65	M	MAT	592174770	obrubník silniční ABO100/15/25 II šedý PV 100x15x25 cm	kus	2,000	255,00	510,00	20,0

66	K	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	20,500	70,00	1 435,00	20,0
				"řezání vozovky pro napojení přípojky DN250"7,1		7,100			
				"zařezání stáv.vozovky"13,4		13,400			
				Součet		20,500			
67	K	PK	9997	Montáž a dodávka PVC rezervní chráničky DN 100	m	28,000	15,50	434,00	20,0
68	K	PK	9998	Montáž a dodávka PVC chráničky půlené DN 150	m	28,000	17,00	476,00	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>358 756,37</u>	

KRYCÍ LIST VÝKAZU

Název stavby: Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Na Řádku a Sovař JKSO

Název objektu: Chodník

EČO

Název části

Místo

IČ

DIČ

Objednatel: Město Břeclav

Projektant

Zhotovitel: Stanix Projekt s.r.o.

28252217

CZ28252217

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

01.12.2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	13 490,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	20 923,78	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		34 413,78	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

7.3.2012

Razítko

Razítko

Stanix Projekt s.r.o.

Kotěrova 893

760 01 Z L Í N ②

IČO: 282 52 217 DIČ: CZ 28252217

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 34 413,78

24 14 % 0,00 DPH 0,00

25 20 % 34 413,78 DPH 6 882,80

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 41 296,58

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatel 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění +- 0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Na Řádku a Sovadinova

Objekt: Chodník

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Břeclav

Zhotovitel: Stanix Projekt s.r.o.

Datum: 2.12.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				34 413,78	
	D		1	Zemní práce				4 638,48	
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	4,500	25,00	112,50	20,0
				"vybourání stáv.chodníku"4,5		4,500			
2	K	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	8,000	25,00	200,00	20,0
				"vybourání stáv.chodníku"3,9+0,8+2,3		7,000			
				"vybourání stáv.chodníku pro výškové napojení-zpětné položení"2*0,5		1,000			
				Součet		8,000			
3	K	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	19,800	14,00	277,20	20,0
4	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	3,201	281,00	899,48	20,0
				"bet.dlažba"4,5*0,05*2,2		0,495			
				"zám.dlažba"7*0,06*2,2		0,924			
				"obruba"19,8*0,09		1,782			
				Součet		3,201			
5	K	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,201	60,00	192,06	20,0
6	K	001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	2,230	145,00	323,35	20,0
				"odkop konst.vrstev"4,5*0,2		0,900			
				(4,7+2,3)*0,19		1,330			
				Součet		2,230			
7	K	001	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	2,230	60,00	133,80	20,0
8	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	4,460	19,20	85,63	20,0
				"odkopávky v hor.4"2,23*2		4,460			
9	K	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	17,840	4,50	80,28	20,0
				4*4,46		17,840			
10	K	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	4,460	60,00	267,60	20,0

11	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 "odkop zeminy"34,3*0,25	m3	8,575	64,00	548,80	20,0
12	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	8,575	14,00	120,05	20,0
13	K	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "odkopávky v hor 3"8,575	m3	8,575	47,00	403,03	20,0
14	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,575	8,00	68,60	20,0
15	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 8,575*1,8	t	15,435	60,00	926,10	20,0
	D		5	Komunikace				16 168,00	
16	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm "podklad chodníků"42,5	m2	42,500	83,00	3 527,50	20,0
17	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 "zpětné položení dlažby po výškovém napojení"1 "nový kryt chodníků"42,5 Součet	m2	43,500	155,00	6 742,50	20,0
18	M	MAT	592452180	dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x6 cm "40,2+2%"41	m2	41,000	132,00	5 412,00	20,0
19	M	MAT	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná - červená	m2	3,000	162,00	486,00	20,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				13 607,30	
20	K	221	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu vč.dodání materiálu	m	1,500	253,00	379,50	20,0
21	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,300	186,00	5 635,80	20,0
22	M	MAT	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm "30,3+2%"31	kus	31,000	132,00	4 092,00	20,0
23	M	MAT	9999	Dodání a osazení stojanu na kola	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>34 413,78</u>	

KRYCÍ LIST VÝKAZU

Název stavby Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Na Řádku a Sova JKSO

Název objektu Parkovací stání

EČO

Název části

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Město Břeclav

Projektant

Zhotovitel Stanix Projekt s.r.o.

28252217

CZ28252217

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

01.12.2011

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	39 992,68	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	97 592,59	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		137 585,27	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

7.3.2012

Razítko

Razítko

Stanix Projekt s.r.o.
Kotěrova 893
760 01 Z L Í N ②
IČO: 282 52 217 DIČ: CZ 28252217
Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	137 585,27
24	10 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 137 585,27 DPH	27 517,10
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	165 102,37

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava propojovací silnice a parkovací plochy mezi ulicemi Na Řádku a Sovadinova
 Objekt: Parkovací stání

	D		HSV	Práce a dodávky HSV				137 585,27	
	D		1	Zemní práce				26 141,18	
1	K	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	20,100	15,00	301,50	20,0
				"odstranění stáv.záh.obruby"20,1		20,100			
2	K	231	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	11,00	220,00	20,0
3	M	MAT	026515230	skalník-Cotoneaster da mmeri Coral Beauty 20-30 cm	kus	20,000	153,00	3 060,00	20,0
4	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	1,809	288,00	520,99	20,0
				"obrubá"20,1*0,09		1,809			
5	K	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,809	45,00	81,41	20,0
6	K	001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	17,660	144,50	2 551,87	20,0
				"odkop svrhní části stáv.krytu"(160,6+(64*0,25))*0,1		17,660			
7	K	001	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	17,660	14,50	256,07	20,0
8	K	221	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	35,320	19,00	671,08	20,0
				"odkopávky v hor.4"17,66*2		35,320			
9	K	221	979082219	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	141,280	4,90	692,27	20,0
				4*35,32		141,280			
10	K	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	35,320	45,00	1 589,40	20,0
11	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	70,640	64,00	4 520,96	20,0
				"odkop zeminy"176,6*0,4		70,640			
12	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	70,640	14,00	988,96	20,0
13	K	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,380	363,00	500,94	20,0
				"hloubení pro chráničku"1*0,6*1		0,600			
				2,6*0,6*0,5		0,780			
				Součet		1,380			
14	K	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,380	725,00	1 000,50	20,0
15	K	001	132202109	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	69,377	12,00	832,52	20,0
				"odkopávky v hor.3"70,64		70,640			
				"hloubení rýh do 600mm v hor 3 ručně"1,38		1,380			
				"zásyp"-2,643		-2,643			
				Součet		69,377			
16	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	69,377	7,50	520,33	20,0
17	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	124,879	45,00	5 619,56	20,0

				69,377*1,8		124,879			
18	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "zásyp zeminou za obrubou"63,7*0,03 "zásyp zeminou po chrániče"2,6*0,6*0,2 1*0,6*0,7 "zásyp kačirkem"20,1*0,15 Součet	m3	5,658 1,911 0,312 0,420 3,015 5,658	32,50	183,89	20,0
19	M	MAT	583374030	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 22/32 20,1*0,15*2,2	t	6,633 6,633	125,00	829,13	20,0
20	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu "obsyp chráničky"3,6*0,6*0,3-(3,6*0,024)	m3	0,562 0,562	158,00	88,80	20,0
21	M	MAT	583373030	šterkopísek 0,562*2	t	1,124 1,124	140,00	157,36	20,0
22	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	176,600	5,40	953,64	20,0
	D	2		Zakládání				620,09	
23	K	002	213141111R	Zřízení vrstvy z nopové folie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	20,100	9,00	180,90	20,0
24	M	MAT	283230430	fólie multifunkční profilovaná (nopová) 1 x 20 m	m2	23,115	19,00	439,19	20,0
	D	4		Vodorovné konstrukce				43,20	
25	K	469	459961111	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm "krytí chráničky"2*3,6	m	7,200 7,200	6,00	43,20	20,0
	D	5		Komunikace				90 474,40	
26	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm "podklad parkovací stání"160,6+(64*0,25)	m2	176,600 176,600	90,00	15 894,00	20,0
27	K	221	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm (SC C8/10) "podklad parkovací stání"160,6	m2	160,600 160,600	134,00	21 520,40	20,0
28	K	221	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 "parkovací stání"160,6	m2	160,600 160,600	155,00	24 893,00	20,0
29	M	MAT	592452170	dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x8 cm "156,34+2%"159	m2	159,000 159,000	173,00	27 507,00	20,0
30	M	MAT	592452090	dlažba zámková barevná 19,6x9,6x6 cm	m2	5,000	132,00	660,00	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				20 306,40	
31	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	241,00	241,00	20,0
32	M	MAT	404442560	značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm "značka IP11a"1	kus	1,000 1,000	1 352,00	1 352,00	20,0
33	K	PK	9999	Sloupek 3,5m vč.osazení, čtyřkotevní patka vč.zabetonování, víčko plast	kus	1,000	534,00	534,00	20,0

34	M	MAT	404452560	upínací svorka na sloupek	kus	2,000	23,00	46,00	20,0
35	K	221	915131111	Vodorovně dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	0,750	780,00	585,00	20,0
				"znak vozičkáře"1*0,75		0,750			
36	K	221	916131213	Osazení sílničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	63,700	180,00	11 466,00	20,0
37	M	MAT	592174740	obrubník betonový silniční ABO100/15/25 II 100 x 15 x 25 cm	kus	61,000	88,00	5 368,00	20,0
				"59,5+2%"61		61,000			
38	M	MAT	592174750	obrubník silniční ABO100/15/15 II šedý A 100x15x15 cm	kus	4,000	80,00	320,00	20,0
				"3,2+2%"4		4,000			
39	M	MAT	592174760	obrubník silniční ABO100/15/25 II šedý LV 100x15x25 cm	kus	1,000	254,00	254,00	20,0
40	K	PK	9998	Montáž a dodávka PVC chráničky půlené DN 150	m	3,600	21,00	75,60	20,0
41	K	PK	9997	Montáž a dodávka PVC rezervní chráničky DN 100	m	3,600	18,00	64,80	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>137 585,27</u>	