T1/2012/02S

SMLOUVA O DÍLO Č. 11Z/2012
OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

Parkoviště na ulici Budovatelská

1. Smluvní strany

Objednatel:	**Město Břeclav**
adresa:	náměstí T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
zastoupené:	MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou města
IČ:	002 83 061
DIČ:	CZ00283061
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	19-18322790257/0100

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:	**TLAK SMOLÍK s.r.o.**
	Nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze oddíl C, vložka 87067

zastoupený:	Štěpán Smolíkem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických	Marek Smolík, jednatel společnosti Štěpán Smolík, jenatel společnosti
IČ:	25510509
DIČ:	CZ25510509
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. Břeclav
č. účtu:	745-651/0100

(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby **Parkoviště na ulici Budovatelská.**

2.1.2. Jedná se o provedení 3 samostatných parkovišť s kolmým stáním rozměru 5,00 x 2,50m o celkové kapacitě 26 parkovacích míst s příčným sklonem 2,00% směrem ke komunikaci na ulici Budovatelské v městské části Poštorná v Břeclavi.

2.1.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.1.4. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí Smlouvy.

Technická specifikace je vymezena v projektové dokumentaci vypracované firmou Viadesigne s.r.o..

2.1.5. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

2.1.5.3. zajištění případné odstávky vedení VN se správcem sítě,

2.1.5.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

2.1.5.5. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

2.1.5.6. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

2.1.5.7. zajištění geodetického zaměření a geometrického plánu,

2.1.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

2.1.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

2.1.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

2.1.5.11. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými ČSN,

2.1.5.12. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení,

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termíny zahájení:

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je **15.10. 2012**.

3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla:

3.2.1. Lhůta pro zhotovení stavby je **28 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí Staveniště.

3.3. Místo plnění:

3.3.1. Místem plnění je město Břeclav, ul. Obránců míru.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	432 098,44 Kč
DPH	86 419,70 Kč
Cena včetně DPH	518 518,14 Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.4. Lhůty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště

6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí

díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vyklizení staveniště

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce **60 měsíců.**

11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny smlouvy

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Doložka
Tato smlouva byla schválena
na 48 zasedání 24
dne 26. 9. 2012
za Město Břeclav: .....

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:
1. Položkové rozpočty

Břeclav, dne 1.10.2012

.....
Objednatel

V zastoupení
Ing. Jaroslav Parolek
místostarosta

V Břeclavi dne 1.10.2012

.....
Zhotovitel

TAK SMOLÍK s.r.o.
Nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
provozovna
Třída 1. máje 8, 691 41 BŘECLAV 4
IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Parkoviště Budovatelská	JKSO	
Název objektu	Břeclav - Poštorná, Parkoviště na ulici Budovatelská	EČO	
		Místo	Břeclav
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Břeclav		
Projektant			
Zhotovitel	TLAK SMOLÍK s.r.o.		

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	Lucie Smolíková	21.09.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 125 754,03	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	8,00%	32 007,29
2		Montáž 274 337,12	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž 0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž 0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.	400 091,15	12	DN (ř. 8-11)		19	**NUS (ř. 13-18)**		32 007,29
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

D	Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22	432 098,44
24	*DPH 10,00 % z 0,00*	0,00
25	DPH 20,00 % z 432 098,44	86 419,70
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**	**518 518,14**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

Objednatel

Datum a podpis Razítko

Zhotovitel

TLAK SMOLÍK s.r.o. Nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 provozovna Třída 1. máje 8, 691 41 BŘECLAV 4 IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509

Datum a podpis Razítko

Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378

ROZPOČET

Stavba: **Parkoviště Budovatelská**

Objekt: **Břeclav - Poštorná, Parkoviště na ulici Budovatelská**

JKSO:

EČO:

Objednatel: Město Břeclav

Zpracoval: Lucie Smolíková

Zhotovitel: TLAK SMOLÍK s.r.o.

Datum: 21.9.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**400 091,15**	**0,000**
	1	**Zemní práce**				**70 583,72**	**0,000**
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	9,000	40,00	360,00	0,000
2	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	9,000	25,50	229,50	0,000
3	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	281,00	281,00	0,000
4	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	89,50	89,50	0,000
5	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	262,00	262,00	0,000
6	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	518,00	518,00	0,000
7	162201456	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 3 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	152,00	152,00	0,000
8	162201461	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 3 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	34,50	34,50	0,000
9	162201466	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	949,00	949,00	0,000
10	162201471	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 3 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	397,00	397,00	0,000
11	162201475	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 300 mm	kus	1,000	104,00	104,00	0,000
12	162201476	Vodorovné přemístění pařezů do 3 km D do 500 mm	kus	1,000	377,00	377,00	0,000
13	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	3,500	40,00	140,00	0,000
14	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	11,200	120,00	1 344,00	0,000
15	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	3,500	200,00	700,00	0,000
16	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	162,700	100,00	16 270,00	0,000
17	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50	m2	151,500	17,80	2 696,70	0,000
18	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	93,800	24,70	2 316,86	0,000
19	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	148,500	17,60	2 613,60	0,000
20	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	119,646	27,50	3 290,27	0,000
21	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	239,292	10,00	2 392,92	0,000
22	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,450	30,00	73,50	0,000
23	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	18,180	30,00	545,40	0,000
24	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	99,016	15,00	1 485,24	0,000
25	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	220,370	35,00	7 712,95	0,000
26	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	220,370	11,50	2 534,26	0,000
27	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,344	452,00	607,49	0,000
28	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,344	181,00	243,26	0,000

Zpracováno systémem KROS plus, tel 378 121 378

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
29	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	209,619	35,00	7 336,67	0,000
30	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	209,619	8,60	1 802,72	0,000
31	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	377,314	5,00	1 886,57	0,000
32	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	12,095	34,30	414,86	0,000
33	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,024	358,00	366,59	0,000
34	*583373030*	*štěrkopísek*	*t*	*2,048*	*237,00*	*485,38*	*0,000*
35	459961112	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	8,000	8,23	65,84	0,000
36	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	96,000	15,00	1 440,00	0,000
37	*005724100*	*osivo směs travní parková rekreační*	*kg*	*3,840*	*130,00*	*499,20*	*0,000*
38	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	521,475	8,50	4 432,54	0,000
39	184004411	Výsadba sazenic stromů v nad 1500 do 3000 mm do jamky D 400 mm hl 600 mm	kus	2,000	19,60	39,20	0,000
40	*026505040R*	*Lípa 1500 - 3000mm*	*kus*	*2,000*	*1 500,00*	*3 000,00*	*0,000*
41	139702111	Hloubení jam pro výsadbu dřevin v rovině objem jamky do 0,20 m3	kus	2,000	47,10	94,20	0,000
	5	**Komunikace**				**223 971,03**	**0,000**
42	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	476,800	57,00	27 177,60	0,000
43	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	363,275	97,00	35 237,68	0,000
44	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	158,200	160,00	25 312,00	0,000
45	*592452180*	*dlažba zámková přírodní 20x10x6 cm*	*m2*	*157,000*	*118,00*	*18 526,00*	*0,000*
46	*592451190*	*dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná - červená*	*m2*	*5,000*	*365,40*	*1 827,00*	*0,000*
47	596411114	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	318,600	150,00	47 790,00	0,000
48	*592281150R*	*tvárnice betonová zatravňovací TBM 18-40 60x40x8 cm*	*kus*	*1 327,500*	*51,30*	*68 100,75*	*0,000*
	8	**Trubní vedení**				**4 155,00**	**0,000**
49	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 530,00	1 530,00	0,000
50	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	875,00	2 625,00	0,000
	9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**101 381,40**	**0,000**
51	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	175,00	175,00	0,000
52	*404440000*	*značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm*	*kus*	*1,000*	*1 500,00*	*1 500,00*	*0,000*
53	9999	Sloupek 3,5m vč.osazení, čtyřkotevní patka vč.zabetonování, víčko plast	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	0,000
54	*404452560*	*upínací svorka na sloupek*	*kus*	*2,000*	*57,00*	*114,00*	*0,000*
55	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	69,500	160,00	11 120,00	0,000
56	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	139,200	160,00	22 272,00	0,000
57	*592174740*	*obrubník betonový silniční ABO100/15/25 II 100 x 15 x 25 cm*	*kus*	*188,000*	*82,60*	*15 528,80*	*0,000*
58	*592174750*	*obrubník silniční ABO100/15/15 II šedý A 100x15x15 cm*	*kus*	*11,000*	*81,90*	*900,90*	*0,000*
59	*592174760*	*obrubník silniční ABO100/15/25 II šedý LV 100x15x25 cm*	*kus*	*7,000*	*250,00*	*1 750,00*	*0,000*
60	*592174770*	*obrubník silniční ABO100/15/25 II šedý PV 100x15x25 cm*	*kus*	*7,000*	*250,00*	*1 750,00*	*0,000*

Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
61	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	129,500	150,00	19 425,00	0,000
62	*592174100*	*obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm*	*kus*	*132,000*	*75,00*	*9 900,00*	*0,000*
63	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	10,500	56,80	596,40	0,000
64	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	23,000	163,00	3 749,00	0,000
65	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	329,00	329,00	0,000
66	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	39,30	39,30	0,000
67	9998	Přechodné dopravní značení	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
68	9997	Osazení kabelového žlabu	m	8,000	370,00	2 960,00	0,000
69	*592131130R*	*žlab kabelový betonový ABD 13-50 50x23x20 cm*	*kus*	*16,000*	*84,50*	*1 352,00*	*0,000*
70	*592134310R*	*deska krycí kabelových žlabů ABD 16-50 50x16x4 cm*	*kus*	*16,000*	*32,50*	*520,00*	*0,000*
		Celkem				400 091,15	0,000

Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378