

16/11/ORS 13/12/ORS

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 11/105

uzavřený podle § 536 zákona č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů na akci :

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN MĚSTSKÝ ÚŘAD BŘECLAV

mezi:

Smluvní strany:

Objednatel:

Úplný název: **Město Břeclav**
Sídlo: nám.T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Spisová značka:
Zástupce: MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta města
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Bankovní spojení: Komerční banka Břeclav
Číslo účtu: 191832790257/0100
Dále jen jako „objednatel“

Zhotovitel:

Úplný název: **SKR stav s.r.o**
Sídlo: Nováčkova 18, 614 00 Brno
Spisová značka: oddíl C, vložka 48480, OR vedený Krajským soudem v Brně
Zástupce: Ing.Petr Skřivánek, prokurista společnosti
IČO: 269 61 474
DIČ: CZ269 61 474
Bankovní spojení: KB Brno-město
Číslo účtu: 35-4361980217/0100
Dále jen jako „zhotovitel“

Obě smluvní strany se z důvodů na straně objednatele dohodly na následující změně smlouvy o dílo č.11/105 ze dne 7.7.2011.

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Jana Šupová
Za právní správnost odpovídá : JUDr. Roland Vlašic

I. Předmět smlouvy

čl.2 Předmět smlouvy – doplňuje se o bod 2.1.2.

Rozsah předmětu smlouvy se rozšiřuje o:

Vícepráce č.1

- 01 Bezpečnostní sklo a bezpečnostní fólie
- 02 Záměna skla kůra + žaluzie
- 03 Tyčové ovladače
- 05 Ocelové držáky truhlíků
- 09 Přístřešek pro HUP
- 10 Hydroizolace zdi na terénu u výtahu
- 15 Změna plastových dveří za Al dveře

Vícepráce č.2

- 01 Demontáž odvětrávacího potrubí
- 02 Napojení okapových svodů na kanalizaci
- 04 Kotvení střešních příhradových vazníků

II. Cena za dílo, platební podmínky

čl. 4. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny– se upravuje v bodě 4.1.1. následovně:

Původní text bodu 4.1.1. dle SoD č.11/105:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena stavby dle smlouvy	
Cena bez DPH	11 619 926 Kč
DPH	2 323 985 Kč
Cena včetně DPH	13 943 911 Kč

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Jana Šupová
Za právní správnost odpovídá : JUDr. Roland Vlašic

Nový text bodu 4.1.1, dle dodatku č.1 k SoD č.11/105:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena dle SoD č.11/105 11 619 926,- Kč bez DPH
(slovy: jedenáctmilionůšestsetdevatenácttisícdevětsetdvacetšest korun českých)

Navýšení ceny dle dodatku č.1: 239 324,41 Kč bez DPH
(slovy: dvěstětřicetdevět tisíc třístadvacetčtyři korun čtyřicetjeden haléř)

Nová cena celkem dle dodatku č.1: 11 859 250,41 Kč bez DPH
(slovy: jedenáctmilionů osmsetpadesáttisíc dvěstěpadesátkorun čtyřicetjeden haléř)

DPH 20% ve výši: 2 371 850,- Kč
(slovy: dvamilióny třístasedmdesátjedentisíc osmsetpadesát korun)

Nová cena celkem dle dodatku č.1 včetně DPH: 14 231 100,41 Kč s DPH
(slovy: čtrnáctmilionů dvěstětřicetjednatisíc stokorun čtyřicetjedenhaléř)

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.11/105 ze dne 7.7.2011 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění.

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo č.11/105 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou kopiích.

V Břeclavi dne 27.8.12

V Brně dne 27.8.2012

Za objednatele:
MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta města

V zastoupení
Ing. Jaroslav Parolek
místostarosta

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Jana Šupová
Za právní správnost odpovídá : JUDr. Roland Vlašic

 SIFA s.r.o.
Nováčkova 233/16, 601 00 Brno
IČ: 26961474
DIČ: CZ2051474

Za zhotovitele:
Ing. Ivo Skřivánek
jednatel společnosti

Doložka

Tato smlouva byla schválena

na 44. zasedání RM

dne 15.8.2012

za Město Břeclav..... 

Příloha dodatku č. 1

1 - rozpočet rozdílu méněprací a víceprací č. 1

2 - rozpočet rozdílu méněprací a víceprací č. 2

Za věcnou a formální správnost odpovídá Ing. Jana Šupová
Za právní správnost odpovídá : JUDr. Roland Vlašic

4 

Položkový rozpočet stavby

Datum: 23.8.2012

Stavba : 11/105 - ZM.I MU Břeclav - Změnové listy

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SKR stav, s. r. o.
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO : 26961474

DIČ : CZ26961474

Za zhotovitele :

Za objednatele :

 SKR stav, s. r. o.
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
IČ 26961474
DIČ CZ26961474



	Rozpočtové náklady
Cena celkem bez DPH	
Cena celkem	175 604,47

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	%
01 MU Břeclav vícepráce č.1	175 604,47	100,00
Celkem za stavbu	175 604,47	100,00

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	%
01	Bezpečnostní sklo a bezpečnostní fólie	36 346,00	20,70
02	Záměna skla "kůra"+ žaluzií	47 099,37	26,82
03	Tyčové ovladače	6 925,00	3,94
05	Ocelové držáky truhlíků	38 084,73	21,69
09	Přístřešek pro HUP	21 239,94	12,10
10	Hydroizolace zdi na terénu u výtahu	7 453,43	4,24
15	Změna plastových dveří za AL dveře	18 456,00	10,51
	Celkem za stavbu	175 604,47	100,00

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo	Název	Celkem	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	5 055,24	5 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	2 726,17	2 726,17	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Stropy a stropní konstrukce	1 302,38	1 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Komunikace	61,95	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	1 981,72	1 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 898,34	1 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	200,63	200,63	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	3 800,61	3 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	834,56	834,56	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Izolace proti vodě	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00
712	Živičné krytiny	152,72	0,00	152,72	0,00	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	3 418,91	0,00	3 418,91	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	44 736,87	0,00	44 736,87	0,00	0,00	0,00
769	Otvorové prvky z plastu	61 727,00	0,00	61 727,00	0,00	0,00	0,00
787	Zasklívání	47 099,37	0,00	47 099,37	0,00	0,00	0,00
	Cena celkem	175 604,47	17 861,60	157 742,87	0,00	0,00	0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Bezpečnostní sklo a bezpečnostní fólie	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	MÚ Břeclav vícepráce č.1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11/105 - ZM.L.	MÚ Břeclav - Změnové listy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	SKR stav, s. r. o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	SKR stav, s. r. o.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	36 346,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem		Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	0,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jiří Spousta	Jméno : ing. Ivo Skřivánek	Jméno :
Datum : 23.8.2012	Datum :	Datum :
Podpis :   SKR stav, s.r.o. Nováčkova 233/1B, 614 00 Brno IČ. 26961474 DIČ. CZ 26961474	Podpis:	Podpis:

CENA ZA OBJEKT CELKEM	36 346,00 CZK
------------------------------	----------------------

Popis :

Stavba :	11/105 - ZM.L. MÚ Břeclav - Změnové listy	Rozpočet :	1,00
Objekt :	01 MÚ Břeclav vícepráce č.1	Bezpečnostní sklo a bezpečnostní fólie	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
769 Otvorové prvky z plastu	0,00	36 346,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	36 346,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	11/105 - ZM.L.	MÚ Břeclav - Změnové listy
O:	01	MÚ Břeclav vícepráce č.1
R:	01	Bezpečnostní sklo a bezpečnostní fólie


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				36 346,00
1	VL 1	Příplatek za použití bezpečnostního skla vrstveného CONNEX u pozice okna 8/P 1500/900mm	ks	14,00000	388,00	5 432,00
2	VL 2	Příplatek za montáž bezpečnostní fólie na skla, pozice ořna 9/P, 2400x1800mm	ks	26,00000	1 189,00	30 914,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Záměna skla "kůra"+ žaluzií	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	MÚ Břeclav vícepráce č.1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11/105 - ZM.L.	MÚ Břeclav - Změnové listy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	SKR stav, s. r. o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	SKR stav, s. r. o.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Název VRN	Celkem
	HSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z	PSV celkem	47 099,37	Mimostaveništní doprava	0,00
R	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
	ZRN celkem		Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	0,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jiří Spousta Datum : 23.8.2012  Podpis : 	Jméno : ing. Ivo Skřivánek Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
CENA ZA OBJEKT CELKEM		47 099,37 CZK

Popis :

Stavba :	11/105 - ZM.L. MÚ Břeclav - Změnové listy	Rozpočet :	2,00
Objekt :	01 MÚ Břeclav vícepráce č.1	Záměna skla "kůra"+ žaluzií	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
787 Zasklívání	0,00	47 099,37	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	47 099,37	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet


S:	11/105 - ZM.L.	MÚ Břeclav - Změnové listy
O:	01	MÚ Břeclav vícepráce č.1
R:	02	Záměna skla "kúra"+ žaluzií

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	787	Zasklívání				47 099,37
1	787793315	Okenní žaluzie - odpočet původního počtu žaluzií	m2	-767,22000	452,00	-346 783,44
2	VL 10	Příplatek za změnu zasklení z čirého skla na sklo kúra čirá	m2	81,00000	16,35	1 324,35
		Sklo Kúra čirá: 7/P - 16 ks, 10/P - 14 ks, 14/P - 4 ks, 15/P - 8ks, 17/P - 8 ks				
3	VL 8	Přípočet za nově požadované žaluzie, oken s interiérovými žaluziemi	m2	855,62000	452,00	386 740,24
		Žaluzie: 8/P - 14ks, 9/P - 138ks, 12/P - 3ks, 13/P - 20ks, 14/P - 14ks, 15/P - 58ks, 16/P - 2ks, 18/P - 1 ks				
4	VL 9	Přípočet za žaluzie v provedení stříbrná	m2	855,62000	6,80	5 818,22

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Tyčové ovladače	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	MÚ Břeclav vícepráce č.1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11/105 - ZM.L.	MÚ Břeclav - Změnové listy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	SKR stav, s. r. o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	SKR stav, s. r. o.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	6 925,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem		Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	0,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jiří Spousta	Jméno : ing. Ivo Skřivánek	Jméno :
Datum : 23.8.2012	Datum :	Datum :
Podpis :   SKR stav, s.r.o. Nováčkova 233/18, 614 00 Brno IČ. 26961474 DIČ. CZ 26961474	Podpis:	Podpis:

CENA ZA OBJEKT CELKEM	6 925,00 CZK
------------------------------	---------------------

Popis :

Stavba :	11/105 - ZM.L. MÚ Břeclav - Změnové listy	Rozpočet :	3,00
Objekt :	01 MÚ Břeclav vícepráce č.1	Tyčové ovladače	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
769 Otvorové prvky z plastu	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	11/105 - ZM.L.	MÚ Břeclav - Změnové listy
O:	01	MÚ Břeclav vícepráce č.1
R:	03	Tyčové ovladače


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				6 925,00
1	VL 4	D+M tyčových ovladačů	ks	5,00000	1 385,00	6 925,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05	Ocelové držáky truhlíků	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	MÚ Břeclav vícepráce č.1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11/105 - ZM.L.	MÚ Břeclav - Změnové listy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	SKR stav, s. r. o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	SKR stav, s. r. o.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Název VRN	Celkem
	HSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z	PSV celkem	38 084,73	Mimostaveništní doprava	0,00
R	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem			Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
HZS		0,00		
ZRN+HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		0,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jiří Spousta Datum : 23.8.2012   Podpis : S T A V	Jméno : ing. Ivo Skřivánek Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
CENA ZA OBJEKT CELKEM		38 084,73 CZK

Popis :

Stavba :	11/105 - ZM.L. MÚ Břeclav - Změnové listy	Rozpočet :	5,00
Objekt :	01 MÚ Břeclav vícepráce č.1	Ocelové držáky truhliků	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0,00	38 084,73	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	38 084,73	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (ICD)	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00
CELKEM VRN			0,00

Položkový rozpočet

S:	11/105 - ZM.L.	MÚ Břeclav - Změnové listy
O:	01	MÚ Břeclav vícepráce č.1
R:	05	Ocelové držáky truhlíků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				38 084,73
1	767 - 01	Montáž ocelových držáků na truhlíky délka 2,4 m	kus	16,00000	94,00	1 504,00
2	767 - 0	Dodávka držáků na truhlíky délka 2,4 m eloxovaný AL, varianta bez nutnosti vrtání, bez kování	kus	16,00000	2 275,20	36 403,20
3	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	104,43200	1,70	177,53

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	09	Přístřešek pro HUP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	MÚ Břeclav vícepráce č.1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11/105 - ZM.L.	MÚ Břeclav - Změnové listy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	SKR stav, s. r. o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	SKR stav, s. r. o.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Název VRN	Celkem
	HSV celkem	12 584,91	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z	PSV celkem	8 655,03	Mimostaveništní doprava	0,00
R	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
	ZRN celkem		Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	0,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jiří Spousta Datum : 23.8.2012   Podpis :	Jméno : ing. Ivo Skřivánek Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
CENA ZA OBJEKT CELKEM		21 239,94 CZK

Popis :

Stavba :	11/105 - ZM.L. MÚ Břeclav - Změnové listy	Rozpočet :	9,00
Objekt :	01 MÚ Břeclav vícepráce č.1	Přístřešek pro HUP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	2 726,17	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Stropy a stropní konstrukce	1 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	1 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	690,69	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	200,63	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	628,08	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	182,47	0,00	0,00	0,00
712 Živičné krytiny	0,00	152,72	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	1 667,70	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	6 652,14	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	12 584,91	8 655,03	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (ICD)	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00
CELKEM VRN			0,00

Položkový rozpočet

S:	11/105 - ZM.L.	MÚ Břeclav - Změnové listy
O:	01	MÚ Břeclav vícepráce č.1
R:	09	Přístřešek pro HUP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 055,24
1	345231111	Zdivo plotové z tvárnic, betonová záhlvka, tl. 19 cm, tvárnice v barvě přírodní, štipané jednostranně V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku betonových tvárnic štipaných s příslušným podílem tvárnic průběžných, sloupkových a koncových. Spárování se oceňuje položkami souboru 627 45 Spárování, sborníku 801 - 1. V položce není zakalkulováno pomocné lešení. V položce jsou zakalkulovány náklady na výplň betonem B 12,5 a na vložení a dodávku betonářské oceli.	m2	4,12000	1 227,00	5 055,24
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				2 172,13
2	411121121	Osaz. stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm	kus	4,00000	434,00	1 736,00
3	417321212	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 12/15	m3	0,15660	2 785,00	436,13
Díl:	41	Stropy a stropní konstrukce				526,38
4	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	1,52000	286,00	434,72
5	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	1,52000	60,30	91,66
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				554,04
6	417361721	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S) Náhrada výztuží jakosti BSt 500 S	t	0,01880	29 470,00	554,04
Díl:	41	Stropy a stropní konstrukce				776,00
7	5934122	Deska stropní plná PZP 28/10 119x29x9 cm	kus	4,00000	194,00	776,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				1 981,72
8	627452111	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	8,24000	240,50	1 981,72
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				690,69
9	631312511	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5) Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tloušťek do 5 cm se oceňují položkami souboru 63245-1031 až 1034 Vyrovnávací potěr. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.	m3	0,10380	3 045,00	316,07
10	631319151	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,10380	811,00	84,18
11	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,10380	246,50	25,59
12	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených, svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm Hmotnost 1 m2 sítě je 4,4 kg.	t	0,00830	31 910,00	264,85
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				200,63
13	952901411	Vyčištění ostatních objektů	m2	6,25000	32,10	200,63
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				628,08
14	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,92132	215,00	628,08
Díl:	711	Izolace proti vodě				182,48
15	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	1,14000	74,10	84,47
16	6283228	Pás asfaltovaný těžký Bitubitagit PE V 60 S 35	m2	1,31100	69,50	91,11
17	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1,79068	3,85	6,89
Díl:	712	Živičné krytiny				152,71
18	712211559	Podkladní asfaltový izolační pás natavením	m2	1,68000	40,10	67,37
19	6282200	Pás asfaltovaný V 13 oboustranný posyp	m2	1,93200	41,50	80,18
20	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	1,56542	3,30	5,17
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 667,70
21	764311201	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30°, z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2 Položka je kalkulována včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků.	m2	2,25000	726,00	1 633,50
22	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	18,00000	1,90	34,20

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				6 652,13
23	767132812	Demontáž příček z plechu, svařovaných	m2	5,50000	277,50	1 526,25
24	767646410	Mtž dvířka 1kř+rám -90x120cm plyn	kus	1,00000	180,00	180,00
25	767681310	Montáž zárubní montovat. 2kř. hl. 8,5, š. 125 cm	kus	1,00000	250,00	250,00
26	5533030	Zárubeň ocelová 1000x1200 mm pro dvoukřídla dvířka	kus	1,00000	563,00	563,00
27	VL	Dvířka ocelová 1000x1200 mm dvoukřídla	kus	1,00000	3 900,00	3 900,00
28	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	41,46250	1,70	70,49
29	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,09900	253,00	25,05
30	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,39600	14,60	5,78
31	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,09900	204,00	20,20
32	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,39600	22,80	9,03
33	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,09900	674,00	66,73
34	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,09900	9,70	0,96
35	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,09900	350,00	34,65

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	Hydroizolace zdi na terénu u výtahu	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	MÚ Břeclav vícepráce č.1		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
11/105 - ZM.L.	MÚ Břeclav - Změnové listy		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodavatel	SKR stav, s. r. o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval	SKR stav, s. r. o.		Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	5 276,69	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	2 176,74	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem		Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	0,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jiří Spousta Datum : 23.8.2012  SKR stav, s.r.o. Nováčkova 233/18, 614 00 Brno IČ 26961474 DIČ CZ 26961474 Podpis :	Jméno : ing. Ivo Skřivánek Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:

CENA ZA OBJEKT CELKEM	7 453,43 CZK
------------------------------	---------------------

Popis :

Stavba :	11/105 - ZM.L. MÚ Břeclav - Změnové listy	Rozpočet :	10,00
Objekt :	01 MÚ Břeclav vícepráce č.1	Hydroizolace zdi na terénu u výtahu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	3 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	206,48	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	425,53	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	1 751,21	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	5 276,69	2 176,74	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00
CELKEM VRN			0,00

Položkový rozpočet

S:	11/105 - ZM.L.	MÚ Břeclav - Změnové listy
O:	01	MÚ Břeclav vícepráce č. 1
R:	10	Hydroizolace zdi na terénu u výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	5	Komunikace				61,95
1	596215020	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	0,30000	206,50	61,95
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 207,65
2	631312511	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	0,39660	3 045,00	1 207,65
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 800,61
3	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	0,30000	36,90	11,07
4	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,30000	604,00	181,20
5	965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,27100	2 360,00	639,56
V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případně výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.						
6	965082923	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	0,27100	272,50	73,85
7	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,55700	253,00	393,92
8	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,58300	14,60	431,91
9	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,55700	204,00	317,63
10	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,22800	22,80	142,00
11	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	1,55700	674,00	1 049,42
12	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,55700	9,70	15,10
13	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,55700	350,00	544,95
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				206,48
14	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,96035	215,00	206,48
Díl:	711	Izolace proti vodě				425,52
15	711112001	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	2,25000	28,10	63,23
Položka je určena pro provádění za studena. Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00035 t/m2.						
16	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	2,25000	74,10	166,73
Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9097. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.						
17	6283228	Pás asfaltovaný těžký Bitubitagit PE V 60 S 35	m2	2,58750	69,50	179,83
18	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	4,08773	3,85	15,74
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 751,21
19	764311201	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30°, z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2	m2	2,24000	726,00	1 626,24
Položka je kalkulována včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků.						
20	764311821	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	1,89000	35,50	67,10
21	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	18,52102	1,90	35,19
22	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,01383	253,00	3,50
23	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,05534	14,60	0,81
24	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,01383	204,00	2,82
25	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,05534	22,80	1,26
26	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,01383	674,00	9,32
27	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,01383	9,70	0,13
28	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,01383	350,00	4,84

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	15	Změna plastových dveří za AL dveře	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	MÚ Břeclav vícepráce č.1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11/105 - ZM.L.	MÚ Břeclav - Změnové listy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	SKR stav, s. r. o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	SKR stav, s. r. o.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Název VRN	Celkem
	HSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z	PSV celkem	18 456,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
	ZRN celkem		Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	0,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jiří Spousta	Jméno : ing. Ivo Skřivánek	Jméno :
Datum : 23.8.2012	Datum :	Datum :
 SKR stav, s.r.o. Nováckova 233/3, 614 00 Brno IČ: 26951474 DIČ: CZ 26951474	Podpis:	Podpis:

CENA ZA OBJEKT CELKEM	18 456,00 CZK
------------------------------	----------------------

Popis :

Stavba :	11/105 - ZM.L. MÚ Břeclav - Změnové listy	Rozpočet :	15,00
Objekt :	01 MÚ Břeclav vícepráce č.1	Změna plastových dveří za AL dveře	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
769 Otvorové prvky z plastu	0,00	18 456,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	18 456,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00
CELKEM VRN			0,00

Položkový rozpočet

S:	11/105 - ZM.L.	MÚ Břeclav - Změnové listy
O:	01	MÚ Břeclav vícepráce č.1
R:	15	Změna plastových dveří za AL dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	769	Otvorové prvky z plástu				18 456,00
1	VL 7	Dveře vstupní z AL profilů 1500x2350mm , pozice 6/P	ks	1,00000	37 950,00	37 950,00
2	6114324	Dveře vstupní plastové 2křídlové 150x235 cm O,O 6/P obj.A : -1	kus	-1,00000 -1,00000	19 494,00	-19 494,00

Položkový rozpočet stavby

Datum: 23.8.2012

Stavba : 11/105 - ZM.I MU Břeclav - Změnové listy

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : SKR stav, s. r. o.
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO : 26961474
DIČ : CZ26961474

Za zhotovitele :

Za objednatele :



SKR stav, s. r. o.
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
IČ. 26961474
DIČ. CZ 26961474

	Rozpočtové náklady
Cena celkem bez DPH	
Cena celkem	63 719,94

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	%
02 MU Břeclav vícepráce č.2	63 719,94	100,00
Celkem za stavbu	63 719,94	100,00

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	%
01	Demontáž odvětrávacího potrubí	4 741,09	7,44
02	Napojení okapových svodů na kanalizaci II	22 906,08	35,95
04	Kotvení příhradových střešních vazníků	36 072,77	56,61
Celkem za stavbu		63 719,94	100,00

Rekapitulace stavebních děl

Číslo	Název	Celkem	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	27 834,52	27 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	84,04	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Upravy povrchů vnitřní	1 371,31	1 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Trubní vedení	-7 794,90	-7 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	26 311,42	26 311,42	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	2 369,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů	7 956,86	7 956,86	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	3 215,60	3 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 287,59	2 287,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem		63 719,94	63 635,44	0,00	0,00	84,50	0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Demontáž odvětrávacího potrubí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	MÚ Břeclav vícepráce č.2		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11/105 - ZM.L.	MÚ Břeclav - Změnové listy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	SKR stav, s. r. o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	SKR stav, s. r. o.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	4 656,59	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	84,50	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem		Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	0,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jiří Spousta	Jméno : ing. Ivo Skřivánek	Jméno :
Datum : 23.8.2012	Datum :	Datum :
Podpis :   SKR stav, s.r.o. Nováčská 233/18 614 00 Bmo IČ. 26961474 DIČ CZ 26961474	Podpis:	Podpis:
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 741,09 CZK

Popis :

Stavba :	11/105 - ZM.L. MÚ Břeclav - Změnové listy	Rozpočet :	1,00
Objekt :	02 MÚ Břeclav vícepráce č.2	Demontáž odvětrávacího potrubí	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 287,59	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	4 656,59	0,00	0,00	84,50	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	11/105 - ZM.L.	MÚ Břeclav - Změnové listy
O:	02	MÚ Břeclav vícepráce č.2
R:	01	Demontáž odvětrávacího potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				84,50
1	210290821	Demontáž elektromotoru do 1 kW	kus	1,00000	84,50	84,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 369,00
2	966079871	Přerušení ocelových profilů průřezu do 4 cm ²	kus	10,00000	48,80	488,00
3	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	11,00000	171,00	1 881,00
V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.						
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 287,60
4	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,02300	239,00	244,50
Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.						
5	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	1,02300	141,50	144,75
6	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,02300	253,00	258,82
7	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,44000	14,60	283,82
8	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,02000	204,00	208,08
9	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,09000	22,80	93,25
10	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	1,02000	674,00	687,48
Nakládání ro vodorovnou dopravu.						
11	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,02000	9,70	9,89
V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání.						
12	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,02000	350,00	357,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Napojení okapových svodů na kanalizaci II	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	MÚ Břeclav vícepráce č.2		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11/105 - ZM.L.	MÚ Břeclav - Změnové listy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	SKR stav, s. r. o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	SKR stav, s. r. o.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	22 906,08	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem		Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	0,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Jiří Spousta	ing. Ivo Skřivánek	
Datum : 23.8.2012	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:



SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 233/18, 714 00 Bmo
IČ. 26961474
DIČ. CZ 26961474

CENA ZA OBJEKT CELKEM

22 906,08 CZK

Popis :

Stavba :	11/105 - ZML MÚ Břeclav - Změnové listy	Rozpočet :	2,00
Objekt :	02 MÚ Břeclav vícepráce č.2	Napojení okapových svodů na kanalizaci II	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	27 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	-7 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	2 782,42	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	22 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00
CELKEM VRN			0,00

Položkový rozpočet

S:	11/105 - ZM.L.	MÚ Břeclav - Změnové listy
O:	02	MÚ Břeclav vícepráce č.2
R:	02	Napojení okapových svodů na kanalizaci II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				27 834,51
1	130001101	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	13,80000	409,50	5 651,10
2	133202011	Hloub šachet 4 m2 soudr hor 3 ručně	m3	-0,90000	859,00	-773,10
		vsakovací jímka : -0,5*0,5*1,2*3		-0,90000		
3	133202019	Příplatek za lepivost hornina 3	m3	-0,90000	156,00	-140,40
4	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	13,80000	821,00	11 329,80
		9*0,6*1+9*0,6*1+5*0,6*1		13,80000		
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,61000	246,50	2 122,37
		13,8*1,2-7,05-0,9		8,61000		
6	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	86,10000	20,30	1 747,83
7	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,61000	162,50	1 399,13
8	171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	8,61000	96,20	828,28
9	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	7,05000	274,50	1 935,23
		13,8-4,14-2,61		7,05000		
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	4,14000	902,00	3 734,28
		23*0,3*0,6		4,14000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				84,04
11	451571110	Lože pískové tl 5cm, š do 65cm	m	2,61000	32,20	84,04
		23*0,6*0,1*2		2,76000		
		vsakovací jímka : -0,5*0,5*0,2*3		-0,15000		
Díl:	8	Trubní vedení				-7 794,90
12	871111101	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	23,00000	68,70	1 580,10
13	896211112	Vsakovací jímka 500x500x1200 mm s poklopem	kus	-3,00000	4 950,00	-14 850,00
14	8 - 0	Napojení na kanalizaci potrubí do DN 160 mm	kus	3,00000	750,00	2 250,00
15	2861112	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,0x5000 mm	kus	5,00000	645,00	3 225,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 782,42
16	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	12,94147	215,00	2 782,42

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04	Kotvení příhradových střešních vazníků	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	MÚ Břeclav vícepráce č.2		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11/105 - ZM.L.	MÚ Břeclav - Změnové listy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	SKR stav, s. r. o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	SKR stav, s. r. o.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Název VRN	Celkem
	HSV celkem	36 072,77	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem			Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
HZS		0,00		
ZRN+HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		0,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jiří Spousta Datum : 23.8.2012   Podpis : SKR stav, s.r.o. Nováčkova 233/18, 714 00 Bmo IČ. 26961474 DIČ. CZ 26961474	Jméno : ing. Ivo Skřivánek Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
CENA ZA OBJEKT CELKEM		36 072,77 CZK

Popis :

V případě odsouhlasení změny krytiny střechy objektu A bude tato změna mít vliv na celkový termín dokončení díla !

Stavba :	11/105 - ZM.L. MÚ Břeclav - Změnové listy	Rozpočet :	4,00
Objekt :	02 MÚ Břeclav vícepráce č.2	Kotvení příhradových střešních vazníků	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 371,31	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	26 311,42	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	7 956,86	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	433,18	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	36 072,77	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00
CELKEM VRN			0,00

Položkový rozpočet

S:	11/105 - ZM.L.	MÚ Břeclav - Změnové listy
O:	02	MÚ Břeclav vícepráce č.2
R:	04	Kotvení příhradových střešních vazníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				1 371,31
1	611421133	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková 0,15*0,15*118	m2	2,65500	376,50	999,61
2	611481113	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou	m2	2,65500	140,00	371,70
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				26 311,42
3	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	118,00000	72,20	8 519,60
Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předtím před předáním do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světliky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za předkolaudační úklid.						
4	953943111	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	118,00000	89,40	10 549,20
Položka je určena pro osazování se zalitím maltou cementovou drobných kovových předmětů jinde neuvedených, bez dodání, do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy. Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.						
5	953991412	Vrt+osaz hmoždinek D-14mm beton	kus	-118,00000	69,20	-8 165,60
6	95 - 0	Výroba kotev (vyvrtání otvorů do plocháče) 118*2	kus	236,00000	20,00	4 720,00
7	95 - 0	Výroba kotev (přivaření závitové tyče k plocháči)	kus	118,00000	30,00	3 540,00
8	1332280	Tyč ocelová plochá jakost 11375 100x 6 mm 4,71*0,1*118*2/1000*1,1	T	0,12230	18 060,00	2 208,74
9	3111071	Matice přesná šestihránná 02 1401 M 12 118*3	kus	354,00000	0,99	350,46
10	31120219000	Podložka přesná 021702.1 otvor 13 mm	kus	354,00000	0,43	152,22
11	31171034	Kotva lehká+svorník M12	kus	-118,00000	8,40	-991,20
12	3117910	tyč závitová M12, DIN 975	m	118,00000	46,00	5 428,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				7 956,86
13	977131114	Vrt přiklep D 14mm zdivo beton 118*0,8	m	94,40000	83,00	7 835,20
14	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% 0,12*0,12*118	m2	1,69920	71,60	121,66
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				433,18
15	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,72926	250,50	433,18