

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy MŠ Břetislavova, Břeclav - změna č.1

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	5	6	7	8	9	10
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00
1	Vysekání rýh ve zdivu resp. v podlaze hl do 50 mm š do 70 mm (vodovod)	m	14,000	0,00	0,00	20,0
2	Vysekání rýh ve zdivu resp. v podlaze hl do 100 mm š do 100 mm(kanalizace)	m	8,000	0,00	0,00	20,0
3	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	28,000	0,00	0,00	20,0
4	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	11,600	0,00	0,00	20,0
5	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl do 1 m2	m2	4,000	0,00	0,00	20,0
6	Demontáž podlahy z keramické dlažby	m2	30,000	0,00	0,00	20,0
7	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	3,700	0,00	0,00	20,0
8	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,700	0,00	0,00	20,0
9	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	8,150	0,00	0,00	20,0
10	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,150	0,00	0,00	20,0
11	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,600	0,00	0,00	20,0
12	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	8,150	0,00	0,00	20,0
13	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t		0,00	0,00	20,0
Podlahy z dlaždic						0,00
14	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	30,000	0,00	0,00	20,0
15	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	19,000	0,00	0,00	20,0
16	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	33,710	0,00	0,00	20,0
17	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	30,000	0,00	0,00	20,0
18	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t		0,00	0,00	20,0
Dokončovací práce - obklady keramické						0,00
19	Montáž obkládaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	4,000	0,00	0,00	20,0
20	obkládačky keramické - 20 x 20 x 0,65 cm l. j.	m2	4,400	0,00	0,00	20,0
21	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t		0,00	0,00	20,0
Dokončovací práce - malby						0,00
22	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní barevné otěruvzd. dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	99,400	0,00	0,00	20,0
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						0,00
23	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	8,000	0,00	0,00	20,0
24	vyvedení výpustek DN 50	ks	5,000	0,00	0,00	20,0
25	vpusť podlahová HL 50	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
26	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace	t		0,00	0,00	20,0
Zdravotechnika - vnitřní vodovod						0,00
27	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	14,000	0,00	0,00	20,0
28	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	14,000	0,00	0,00	20,0
29	Vyvedení výpustek 1/2"	ks	8,000	0,00	0,00	20,0
30	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod	t		0,00	0,00	20,0
Zdravotechnika - zařizovací předměty						0,00
31	dmťz umývadla	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
32	dmťz. Klozetu	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
33	dmťz nástěnné baterie	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
34	baterie dřezové nástěnné pákové chrom	ks	3,000	0,00	0,00	20,0
35	umývadlo 50x41 cm, sifon	ks	3,000	0,00	0,00	20,0
36	mtž klozetu	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
37	pisoiár a automatickým termickým splachováním pro napojení z baterie, sifon	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
38	baterie dřezové nástěnné pákové	ks	3,000	0,00	0,00	20,0
39	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty	t		0,00	0,00	20,0
Ústřední vytápění						0,00
40	dmťz ocelového potrubí zavěšeného DN 6/4"	m	14,000	0,00	0,00	20,0
41	mtž ocelového potrubí zavěšeného DN 6/4" + nátěr základní a 2x vrchní	m	14,000	0,00	0,00	20,0
42	vypuštění a napuštění systému ÚT	soub.	1,000	0,00	0,00	20,0
Elektroinstalace						0,00
43	přeložení kabelů na bouraných příčkách	HZS	10,000	0,00	0,00	20,0
44	přepojení osvětlovacích těles	HZS	8,000	0,00	0,00	20,0
Nábytek						0,00
45	Šatnové skříňky - 160x40x25cm	ks	24,000	0,00	0,00	20,0
46	Lavičky před skříňky 300x33x33cm	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
Celkem bez DPH					0	
DPH 20%					0	
Celkem s DPH					0	

