


Půdorys 2.np



Legenda svítidel 2.np

- EL1.1 - SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ PŘÍSAZENÉ, 1x54W T5, EP, OPÁLOVÝ DIFUZOR (1ks)
- EL1.2 - SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ PŘÍSAZENÉ, 1x54W T5, EP, EMG, OPÁLOVÝ DIFUZOR (3ks)
- EL2.1 - SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ PŘÍSAZENÉ, 2x54W T5, EP, OPÁLOVÝ DIFUZOR (5ks)
- EL2.2 - SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ PŘÍSAZENÉ, 2x54W T5, EP, EMG, OPÁLOVÝ DIFUZOR (6ks)
- EL3.1 - SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ PŘÍSAZENÉ, 2x54W T5, EP, PRIZMATICKÝ DIFUZOR (5ks)
- EL3.2 - SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ PŘÍSAZENÉ, 2x54W T5, EP, EMG, PRIZMATICKÝ DIFUZOR (5ks)
- EL4.1 - SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ PŘÍSAZENÉ, 2x54W T5, EP, PARABOLICKÁ MŘÍŽKA (2ks)
- EL4.2 - SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ PŘÍSAZENÉ, 2x54W T5, EP, EMG, PARABOLICKÁ MŘÍŽKA (0ks)
- EL5 - SVÍTIDLO ZÁŘÍVKOVÉ PŘÍSAZENÉ, 2x26W DE, IP65 (4ks)
- EL6.1 - SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 8W 1hod, PIKTOGRAM (15ks)
- EL6.2 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO, 6x 1W LED, 1hod, IP55, VYHŘÍVACÍ MODUL BATERIE (1ks)
- EL7 - SVÍTIDLO S VYPÍNAČEM PRO OSAZENÍ DO KUCHYŇSKÉ LINKY (1ks)

Poznámka

- PŘED ZAPOČETÍM ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE V ŘEŠENÉM DVOUPODLAŽNÍM OBJEKTU
- NAVRŽENOU ELEKTROINSTALACI PROVÉST VODIČI ČVKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU
- SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE A TLAČÍTKA OSAZOVAT DO VÝŠE 1,2m NAD PODLAHOU
- ZÁSUVKY, U NICHŽ NENÍ VYZNAČENA VÝŠKA, OSAZOVAT DO VÝŠE 0,4m NAD PODLAHOU
- ROZMÍSTĚNÍ INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ JE NA VÝKRESU VYZNAČENO POUZE ORIENTAČNĚ; JEJICH PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ BUDE ŘEŠENO V KOORDINACI S UŽIVATELEM OBJEKTU PŘI REALIZACI
- PRO ZÁŘÍVKOVÁ SVÍTIDLA S VESTAVĚNÝMI INVERTORY JE NUTNO ZAJISTIT PŘIPOJENÍ PŘÍMÉ FÁZE PRO JEJICH TRVALÉ DOBJENÍ

Technické údaje

- ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PE+N ~ 50Hz 400V/TN-C-S
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM : automatickým odpojením od zdroje ČSN 33 2000-4-41 ed.2 / Z1, II.4.11
- doplňková - proudovým chráničem ČSN 33 2000-4-41 ed.2 / Z1, II.4.15.1
- doplňujícím ochranným pospojováním ČSN 33 2000-4-41 ed.2 / Z1, II.4.15.2
- INSTALOVANÝ PŘÍKON : Pi = 35kW
- Pb = 21kW

projektant : Hrbotický Marek	datum : září 2015	<b>Hrbotický Marek</b> projektování elektrických zařízení Kastelanská 4, 695 01 Hodonín IČ: 680 22 999
stupeň PD : DPS	zakázka : 55-2015	
investor : Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, 690 02		
stavba : Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Slovácké v Břeclavi	formát : 8xA4	
	měřítko : 1 : 50	
obsah : Půdorys 2.np	výkres č. : 3	