

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Břeclav – Dětské dopravní hřiště – přípojky

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Břeclav**
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města
IČ: 002 83 061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 19-18322790257/0100
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
sídlo: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 8379
zastoupený: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Miroslav Kolacia
IČ: 46983309
DIČ: CZ46983309
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: KB Hodonín
č. účtu: 1655920267/0100
(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby **Břeclav – Dětské dopravní hřiště – přípojky**.
- 2.1.2. Předmětem veřejné zakázky je kompletní vybudování přípojek elektrické energie (NN), vodovodu a kanalizace pro budoucí objekt zázemí dětského dopravního hřiště v Břeclavi.
- 2.1.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavebního, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

- 2.1.4. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovými dokumentacemi předaných Objednatelům Zhotoviteli.
- 2.1.5. Technická specifikace je vymezena v projektových dokumentacích vypracovaných: Petr Slatinský, V Chalupách 754/20, 696 18, Lužice a Jiří Trnávský, DiS., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav.
- 2.1.6. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.6.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí,
 - 2.1.6.2. zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.6.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.6.4. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - 2.1.6.5. dodržení podmínek stanovených vlastníkem pozemku parc. č. 5483/1 v k. ú. Břeclav - především přizvání zástupce vlastníka ke kontrole provádění,
 - 2.1.6.6. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - 2.1.6.7. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - 2.1.6.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - 2.1.6.9. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 2.1.6.10. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 2.1.6.11. provedení převímky stavby,
 - 2.1.6.12. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - 2.1.6.13. průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů ve dvou vyhotoveních,
 - 2.1.6.14. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení.
 - 2.1.6.15. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.6.16. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.6.17. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.6.18. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.6.19. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

- 2.1.6.20. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.6.21. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými ČSN,
 - 2.1.6.22. zajištění geodetického zaměření a geometrického plánu pro zřízení věcného břemene,
 - 2.1.6.23. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení.
- 2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termíny zahájení:
- 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je **15. 4. 2016**.
 - 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla:
- 3.2.1. Lhůta pro zhotovení stavby je **31. 5. 2016**.
- 3.3. Místo plnění:
- 3.3.1. Místem plnění je areál bývalého cukrovaru, Břeclav.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1. Výše sjednané ceny
- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	332.045,- Kč
DPH	69.729,45,- Kč
Cena včetně DPH	401.774,45,- Kč

- 4.2. Obsah ceny
- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
 - 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelům zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
 - 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
 - 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
 - 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro

jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

4.4. Způsob sjednání změny ceny

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
- 5.4. Lhůty splatnosti
 - 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla
 - 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
 - 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělek zjištěných při předání a převzetí díla
 - 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělek uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nevyklizení stavenišť
 - 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2. Vykližení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby požizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 10.2.1. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných Vad a Nedodělek
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělek
- 10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.2.4. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce **60 měsíců**.

11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníckou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny smlouvy

- 15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 16.1.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
- 16.1.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 16.1.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 16.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkové rozpočty

V Břeclavi dne 13.4.2016

Objednatel

V Hodoníně, dne 14.4.2016

Zhotovitel



REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY**Břeclav - dětské dopravní hřiště - přípojky**

		<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena s DPH</i>
SO01	Kanalizační přípojky	15 470,00 Kč	3 248,70 Kč	18 718,70 Kč
SO02	Vodovodní přípojka	176 550,00 Kč	37 075,50 Kč	213 625,50 Kč
	VRN	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
	Přípojka NN	120 025,00 Kč	25 205,25 Kč	145 230,25 Kč

CELKEM	332 045,00 Kč	69 729,45 Kč	401 774,45 Kč
---------------	----------------------	---------------------	----------------------


Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

695 01 HODONÍN, M. Benky 12

IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=

V Hodoníně, dne


Ing. Miroslav Kolacia

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BVDH
Stavba: Břeclav-dětské dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka

KSO: 827
Místo: Břeclav, areál bývalého cukrovaru
CZ-CPV: 45231000-5

CC-CZ: 222
Datum: 4.4.2016
CZ-CPA: 42.21

Zadavatel:
Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ: 46983309
DIČ: CZ46983309

Projektant:
Jiří Třináctý, DiS., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav

IČ: 75705273
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	212 020,00
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	212 020,00	44 524,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	256 544,20
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BVDH

Stavba: Břeclav-dětské dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka

Místo: Břeclav, areál bývalého cukrovaru

Datum:

04.04.2016

Zadavatel: Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

Projektant:

Jiří Třináctý, DiS., Za Bankou

Uchazeč: Inženýrské stavby Hodonin, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		212 020,00	256 544,20	
S001	SO 01-Kanalizační přípojka	15 470,00	18 718,70	STA
S002	SO 02a,b - Vodovodní přípojka, Vnější část instalace objektu zázemí	176 550,00	213 625,50	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00	24 200,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Břeclav-dětské dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka

Objekt:

SO01 - SO 01-Kanalizační přípojka

KSO:

827 29

Místo:

Břeclav, areál bývalého cukrovaru

CZ-CPV:

45231300-8

CC-CZ:

22231

Datum:

04.04.2016

CZ-CPA:

42.21.13

Zadavatel:

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ:

46983309

DIČ:

CZ46983309

Projektant:

Jiří Trínáctý, DiS., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav

IČ:

75705273

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 470,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 470,00	21,00%	3 248,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 718,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břeclav-dětské dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka

Objekt:

SO01 - SO 01-Kanalizační přípojka

Místo:

Břeclav, areál bývalého cukrovaru

Datum:

04.04.2016

Zadavatel:

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

Projektant:

Jiří Třináctý, DiS., Za Ba

Uchazeč:

Inženýrské stavby Hodonin, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 470,00

HSV - Práce a dodávky HSV

15 470,00

1 - Zemní práce

3 737,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 520,00

4 - Vodorovné konstrukce

387,59

8 - Trubní vedení

8 270,58

998 - Přesun hmot

1 553,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Břeclav-dětské dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka

Objekt:

SO01 - SO 01-Kanalizační přípojka

Místo:

Břeclav, areál bývalého cukrovaru

Datum: 04.04.2016

Zadavatel:

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

Projektant: Jiří Trínáctý, DiS., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav

Uchazeč:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 470,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					15 470,00	
D	1	Zemní práce					3 737,93	
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,982	182,49	909,17	CS ÚRS 2015 02
	VV		1,23*0,90*4,5		4,982			
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	11,070	0,89	9,85	CS ÚRS 2015 02
	VV		1,23*4,50*2		11,070			
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	11,070	0,19	2,10	CS ÚRS 2015 02
	VV		11,07		11,070			
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,980	64,94	323,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		4,98		4,980			
5	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,470	98,71	243,81	CS ÚRS 2015 02
	VV		2,47		2,470			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,470	100,20	247,49	CS ÚRS 2015 02
	VV		0,61*1,86		2,470			
7	K	171201101	Uložení sypání do násypů nezhuťných	m3	2,470	13,21	32,63	CS ÚRS 2015 02
	VV		2,47		2,470			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťněním	m3	2,510	83,61	209,86	CS ÚRS 2015 02
	VV		4,98*2,47		2,510			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,863	316,35	589,36	CS ÚRS 2015 02
	VV		0,46*0,90*4,50		1,863			
10	M	583373100	šterkopisek frakce 0-4 třída B	t	4,501	260,00	1 170,26	CS ÚRS 2015 02
	VV		1,86*1,21*2,00		4,501			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					1 520,00	
11	K	358325114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	m3	0,002	760 000,00	1 520,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		1,00*0,01766*0,10		0,002			
D	4	Vodorovné konstrukce					387,59	
12	K	451521111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,608	637,49	387,59	CS ÚRS 2015 02
	VV		0,15*0,90*4,5		0,608			
D	8	Trubní vedení					8 270,58	
13	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150	m	4,500	19,40	87,30	CS ÚRS 2015 02
	VV		4,50		4,500			
14	M	286112640	trubka PVC s hrdlem DN150, 5N8, DL 5m	kus	1,000	615,25	615,25	CS ÚRS 2015 02
	VV		1		1,000			
15	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	3,000	133,64	400,92	CS ÚRS 2015 02
	VV		3		3,000			
16	M	286113610	kaleno kanalizace plastové PVC, 5N8, 150x45°	kus	1,000	58,50	58,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		1		1,000			
17	M	M1	Kalme napojovací sedlo DN150 na potrubí KT DN400	kus	1,000	2 561,00	2 561,00	Vlastní
	VV		1		1,000			
18	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	1,000	1 293,50	1 293,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		1		1,000			
19	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světle hloubky 1500 mm	kus	1,000	773,50	773,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		1		1,000			
20	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		1		1,000			
21	K	894812251	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro zatížení 7 t	kus	1,000	2 270,61	2 270,61	CS ÚRS 2015 02
	VV		1		1,000			
D	998	Přesun hmot					1 553,90	
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,752	327,00	1 553,90	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Břeclav-dětské dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka

Objekt:

S002 - SO 02a,b - Vodovodní přípojka, Vnější část instalace objektu zázemí

KSO: 827 19 1

Místo: Břeclav, areál bývalého cukrovaru

CZ-CPV: 45231300-8

Zadavatel:

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

Uchazeč:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Projektant:

Jiří Trínáctý, DiS., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav

Poznámka:

CC-CZ: 22221

Datum: 04.04.2016

CZ-CPA: 42.21.12

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: CZ46983309

IČ:

DIČ: 75705273

Cena bez DPH			176 550,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	176 550,00	21,00%	37 075,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			213 625,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břeclav-dětské dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka

Objekt:

SO02 - SO 02a,b - Vodovodní přípojka, Vnější část instalace objektu zázemí

Místo:

Břeclav, areál bývalého cukrovaru

Datum:

04.04.2016

Zadavatel:

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

Projektant:

Jiří Třináctý, DiS., Za Ba

Uchazeč:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

176 550,00

HSV - Práce a dodávky HSV

176 550,00

1 - Zemní práce	113 783,63
4 - Vodovodně konstrukce	7 134,61
5 - Komunikace pozemní	12 247,20
8 - Trubní vedení	31 128,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 753,65
997 - Přesun sutě	2 470,80
998 - Přesun hmot	8 031,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Břeclav-dětské dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka

Objekt:

SO02 - SO 02a,b - Vodovodní přípojka, Vnější část instalace objektu zázemí

Místo:

Břeclav, areál bývalého cukrovaru

Datum: 04.04.2016

Zadavatel:

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

Projektant: Jiří Trínáctý, DiS., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav

Uchazeč:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

176 550,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV						176 550,00
D		1	Zemní práce						113 783,63
1	K	113106241	Rozebrání vozovky ze silničních dílců	m2	81,000	37,00	2 997,00	CS ÚRS 2015 02	
	VV		27,00*3,00		81,000				
2	K	120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	6,000	758,50	4 551,00	CS ÚRS 2015 02	
	VV		5,00*1,00*1,20		6,000				
3	K	132201202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	182,760	122,39	22 368,00	CS ÚRS 2015 02	
	VV		"viz kubaturové listy" 182,76		182,760				
4	K	141721113	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř. 1 až 4	m	23,000	1 210,00	27 830,00	CS ÚRS 2015 02	
	VV		11,00*12,00		23,000				
5	M	286138260	potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 110 x 10,0 mm	m	23,230	214,80	4 989,80	CS ÚRS 2015 02	
	VV		23,00*1,01		23,230				
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn ryh hl do 2 m	m2	406,100	0,89	361,43	CS ÚRS 2015 02	
	VV		"viz. kubaturové listy" 406,10		406,100				
7	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn ryh hl do 2 m	m2	406,100	0,19	77,16	CS ÚRS 2015 02	
	VV		406,10		406,100				
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	182,760	53,48	9 774,00	CS ÚRS 2015 02	
	VV		"viz. kubaturové listy" 182,76		182,760				
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	61,160	98,71	6 037,10	CS ÚRS 2015 02	
	VV		61,16		61,160				
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	61,160	35,10	2 146,72	CS ÚRS 2015 02	
	VV		13,59*47,57		61,160				
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	61,160	7,51	459,31	CS ÚRS 2015 02	
	VV		61,16		61,160				
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	61,160	80,00	4 892,80	CS ÚRS 2015 02	
	VV		61,16		61,160				
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	47,565	210,90	10 031,46	CS ÚRS 2015 02	
	VV		0,35*0,90*151,00		47,565				
14	M	583373100	šterkopisek frakce 0-4 třída B	t	115,119	150,00	17 267,85	CS ÚRS 2015 02	
	VV		47,57*1,21*2,00		115,119				
D		4	Vodorovné konstrukce						7 134,61
15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	13,590	524,99	7 134,61	CS ÚRS 2015 02	
	VV		0,10*0,90*151,0		13,590				
D		5	Komunikace pozemní						12 247,20
16	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	81,000	151,20	12 247,20	CS ÚRS 2015 02	
	VV		27,00*3,00		81,000				
D		8	Trubní vedení						31 128,66
17	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	174,000	12,78	2 223,72	CS ÚRS 2015 02	
	VV		1,50*172,50		174,000				
18	M	286135960	potrubí dvouvrstve PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 40x3,7, L=12m	m	175,740	37,80	6 642,97	CS ÚRS 2015 02	
	VV		(1,50*172,50)*1,01		175,740				
19	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	878,05	878,05	CS ÚRS 2015 02	
	VV		1		1,000				
20	M	422735520	navrtávací pas s kulovým uzávěrem, pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-614"	kus	1,000	3 627,75	3 627,75	CS ÚRS 2015 02	
21	M	422910570	souprava zemní teleskopická pro navrtávací pas s kohoutem 1,2 - 1,5 m	kus	1,000	594,00	594,00	CS ÚRS 2015 02	
22	K	893811113	osazení vodoměrné sacíky filtrátce z PP samostatně pro teplejší zatížení prostory od 1,1 m3	kus	1,000	890,50	890,50	CS ÚRS 2015 02	
	VV		1		1,000				
23	M	MAT2	Vodoměrná šachta PP pro jeden vodoměr	kus	1,000	12 375,00	12 375,00	Vlastní	
	VV		1		1,000				
24	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	261,22	261,22	CS ÚRS 2015 02	
	VV		1		1,000				
25	M	MAT1	Podklad betonový pod poklop ventilový	kus	1,000	63,70	63,70	Vlastní	
	VV		1		1,000				
26	M	M23	Folie vystražná š=30cm, modrá	m	175,000	3,75	656,25	Vlastní	
	VV		175		175,000				
27	M	M24	Signalizační vodič CYY 6mm2	m	175,000	16,66	2 915,50	Vlastní	
	VV		175		175,000				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 753,65
28	K	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těžného	m2	81,000	21,65	1 753,65	CS ÚRS 2015 02	
	VV		27,00*3,00		81,000				
D		997	Přesun sutě						2 470,80
29	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	12,000	91,20	1 094,40	CS ÚRS 2015 02	
	VV		5,00*1,00*1,20*2,00		12,000				
30	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4,000	44,10	176,40	CS ÚRS 2015 02	
	VV		4		4,000				
32	K	PC1	Uložení vybouraných hmot na skládku - poplatek	t	12,000	100,00	1 200,00	Vlastní	
	VV		12		12,000				
D		998	Přesun hmot						8 031,45
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	122,805	65,40	8 031,45	CS ÚRS 2015 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Břeclav-dětské dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

827

Místo:

Břeclav, areál bývalého cukrovaru

CZ-CPV:

45230000-8

CC-CZ:

222

Datum:

04.04.2016

CZ-CPA:

42.21

Zadavatel:

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ:

46983309

DIČ:

CZ46983309

Projektant:

Jiří Trínáctý, DiS., Za Bankou 4, 690 02 Břeclav

IČ:

75705273

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 000,00

DPH základní
snižena

Základ daně
20 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 200,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Břeclav-dětské dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Břeclav, areál bývalého cukrovaru

Datum: 04.04.2016

Zadavatel:

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

Projektant: Jiří Třináctý, DiS., Za Ba

Uchazeč:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Břeclav-dětské dopravní hřiště, kanalizační a vodovodní přípojka

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Břeclav, areál bývalého cukrovaru

Datum: 04.04.2016

Zadavatel:

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav

Projektant: Jiří Třináctý, DiS., Za Bankou 4, 690 02 B

Uchazeč:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	komplet	1,000	3 400,00	3 400,00	CS ÚRS
	VV		1		1,000			
2	K	012303000	Geodetické práce při a po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení stavby	komplet	1,000	5 900,00	5 900,00	CS ÚRS
	VV		1		1,000			
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS
	VV		20		20,000			
4	K	031002000	Související přípravné práce pro vybudování zařízení staveniště	komplet	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS
	VV		1		1,000			
5	K	032002000	Vybavení zařízení staveniště	komplet	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS
	VV		1		1,000			
6	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	komplet	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS
	VV		1		1,000			
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště včetně uvedení dotčených ploch do původního stavu	komplet	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS
	VV		1		1,000			
8	K	043194000a	Ostatní zkoušky-zkouška signalizačního vodiče potrubí	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS
	VV		1		1,000			
10	K	043194000c	Ostatní zkoušky - bakteriologický rozbor	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS
	VV		1		1,000			
11	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost - vytýčení dosavadních inženýrských sítí na staveništi a jejich označení dle platných předpisů	hod	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS
	VV		8		8,000			
12	K	072002000	Šlíniční provoz - náklady na zpracování návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání a schválení, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a údržba, včetně následného odstranění po ukončení stavby	komplet	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS
	VV		1		1,000			

Souhrn nákladů stavby

	název	číslo
stavba	Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, kabel	8/2015
verze	Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, kabel	
projekt	Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, kabel	

kapitola	náklady stavby
1. projektová a inženýrská činnost	
2. provozní soubory	
3. stavební objekty	94 494,00 Kč
4. ostatní náklady	19 816,00 Kč
5. rozpočtová rezerva	5 715,00 Kč
6. ostatní náklady	
náklady stavby celkem - suma kap 1- 6	120 025,00 Kč
investiční náklady celkem - suma kap 1- 5	120 025,00 Kč
z toho samostatně distr. transformátory	
investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů	

Rekapitulace nákladů stavby

	název	číslo
stavba	Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar,	8/2015
verze	Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar,	

p. č.	název PS, SO	celkem náklady	práce a mechanizace	materiál	subdodávky	dodávky celkem
kapitola 3. stavební objekty						
1	Přípojka NN	48 594,00 Kč	3 409,42 Kč	45 184,58 Kč		
2	Zemní práce	45 900,00 Kč	36 673,23 Kč	9 226,77 Kč		
celkem 2 stavební objekty		94 494,00 Kč	40 082,65 Kč	54 411,35 Kč		

Globální náklady stavby

	název	číslo
stavba	Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, kabel NN	8/2015
verze	Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, kabel NN	
projekt	Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, kabel NN	

kapitola					
p. č.	název PMP	množství	m.j.	cena za m.j.	cena celkem
4. ostatní náklady					
1	Vytýčení stávajících podzemních zařízení	5	TKC	300,00 Kč	1 500,00 Kč
2	Geodetické práce	5,4	TKC	1 000,00 Kč	5 400,00 Kč
3	Dokumentace pro TE	0,85	TKC	1 000,00 Kč	850,00 Kč
4	Výchozí revize	3,25	TKC	1 000,00 Kč	3 250,00 Kč
5	Manipulace vedení	4	HOD	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč
6	Odpad ze zemních a demolič prací ke zneškod.vč.dopravy	16,58	TKC	200,00 Kč	3 316,00 Kč
7	Doprava materiálu na stavbu	1	KC	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
suma					19 816,00 Kč
5. rozpočtová rezerva					
1	Rozpočtová rezerva 5%-výstavba nových zařízení	1	KC	5 715,00 Kč	5 715,00 Kč
suma					5 715,00 Kč
suma za stavbu					25 531,00 Kč

Dílčí rozpočet - práce, mechanismy a ostatní náklady (bez ceny)

	název	číslo
stavba	Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, kabel NN	8/2015
verze	Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, kabel NN	
projekt	Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, kabel NN	

Přípojka NN

p. č.	název PMP	množství	m.j.	cena za m.j.	cena celkem
1	Trubka ohebná FXP 40mm pod omítku	3,000	m	26,50 Kč	79,50 Kč
2	Drážka pro trubku nebo kabel do D 48mm	3,000	m	37,10 Kč	111,30 Kč
3	Odjutování a očištění kabelu do 300mm2	0,500	m	127,20 Kč	63,60 Kč
4	Příplatek na zatahování kabelu hmotnost do 0,75kg	92,000	m	10,60 Kč	975,20 Kč
5	Ukončení kab.NAYY 4x16mm2 bez ok	2,000	SAD	106,00 Kč	212,00 Kč
6	Označení vývodu z rozvaděče, skříně štítkem	2,000	KS	10,60 Kč	21,20 Kč
7	Material Vlastní mimo číselník E.ON podle samostat. soupisu -započteno do	19516,000	KC	1,06 Kč	20 686,96 Kč
8	Hodinová zúčtovací sazba - montážní práce	8,000	HOD	275,60 Kč	2 204,80 Kč
					24 354,56 Kč
přirážky k práci					
1	Doprava zaměstnanců na pracoviště	1	TKC	2 120,00 Kč	2 120,00 Kč
2	Stimulační přirážka	1	P.C.	974,18 Kč	974,18 Kč
					3 094,18 Kč
mechanizace					
1	AUTOJERAB DO 8 TUN - H	0,368	H	848,00 Kč	312,06 Kč
2	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	0,006	H	530,00 Kč	3,18 Kč
					315,24 Kč

CELKEM: Dílčí rozpočet - práce, mechanismy a ostatní náklady (bez ceny)

27 763,98 Kč

Dílčí rozpočet - práce, mechanismy a ostatní náklady (bez ceny)

	název	číslo
stavba	Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, kabel NN	8/2015
verze	Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, kabel NN	
projekt	Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, kabel NN	

Zemní práce

p. č.	název PMP	množství	m.j.	cena za m.j.	cena celkem
1	Vytýčení trasy venk. ved. NN -přehled terén	0,100	KM	1 961,00 Kč	196,10 Kč
2	Odstranění dřev.porostu,měkký, střed.hustý	18,000	M2	37,10 Kč	667,80 Kč
3	Zához jámy ručně zem.tř.3-4	17,388	M3	110,00 Kč	1 912,68 Kč
4	Rozbourání betonového základu	3,200	M3	1 100,00 Kč	3 520,00 Kč
5	Výkop kabel.rýhy 35x80cm ručně zem.tř.3	92,000	m	80,00 Kč	7 360,00 Kč
6	Kabel.lože pískové š.35cm,bez zakrytí kab.	92,000	m	37,10 Kč	3 413,20 Kč
7	Folie výstražná PE červená-šíře 32cm	92,000	m	5,30 Kč	487,60 Kč
8	Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící	1,000	KS	130,44 Kč	130,44 Kč
9	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km	11,500	M3	160,40 Kč	1 844,60 Kč
10	Hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm	17,388	M3	89,60 Kč	1 557,96 Kč
11	Křižovatka s kabely nebo potrubím	15,000	m	134,40 Kč	2 016,00 Kč
12	Kabelový označnick "Kabel NN" vč.zemních prací	6,000	KS	392,00 Kč	2 352,00 Kč
13	Hodinová zúčtovací sazba - zemní práce	24,000	HOD	150,00 Kč	3 600,00 Kč
					29 058,38 Kč
přirážky k práci					
1	Doprava zaměstnanců na pracoviště	1	TKC	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
					2 000,00 Kč
mechanizace					
1	MOTOROVY PECH	2,782	H	500,00 Kč	1 391,00 Kč
2	AUT.NAKL. - DO 6 TUN	5,750	KM	27,00 Kč	155,25 Kč
3	RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3	0,613	H	400,00 Kč	245,20 Kč
4	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	1,516	H	500,00 Kč	758,00 Kč
5	Kompresor do 5,4 m3/min	10,218	SH	300,00 Kč	3 065,40 Kč
					5 614,85 Kč

CELKEM: Dílčí rozpočet - práce, mechanismy a ostatní náklady (bez ceny)

36 673,23 Kč

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

	název	číslo
stavba	Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, kabel NN	8/2015
verze	Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, kabel NN	
projekt	Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, kabel NN	

Přípojka NN

pořadové. č.	název materiálu	množství	m.j.	cena za m.j.	cena celkem
1	Pasek vázací na vodiče 3,6x292mm bíl	2,000	KS	0,48 Kč	0,96 Kč
2	Štítek z PVC 70x30 bíl	2,000	KS	3,71 Kč	7,42 Kč
3	Trubka elinstal.ohěbná FXP 40mm -	3,000	m	31,27 Kč	93,81 Kč
4	Benzin 90/150 technický	0,113	L	68,90 Kč	7,79 Kč
5	Cement SPC 42 -	1,500	KG	3,71 Kč	5,57 Kč
6	Vápno - hydrát -	3,000	KG	3,71 Kč	11,13 Kč
7	Sádra stavební -	0,600	KG	4,77 Kč	2,86 Kč
8	Materiál dle samostatného soupisu	19516,000	KC	1,06 Kč	20 686,96 Kč
9	Písek-projekty D0 - 2 - D0 - 2	0,015	M3	477,00 Kč	7,16 Kč
10	BAVLNA CISTICI BILA -	0,050	KG	127,20 Kč	6,36 Kč
					20 830,02 Kč

CELKEM: **Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)**

20 830,02 Kč

Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

	název	číslo
stavba	Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, kabel NN	8/2015
verze	Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, kabel NN	
projekt	Břeclav, zázemí dopr.hřiště, cukrovar, kabel NN	

Zemní práce

pořadové. č.	název materiálu	množství	m.j.	cena za m.j.	cena celkem
1	Poklop AZD 28-50 50x23x4cm betonov	30,000	KS	37,10 Kč	1 113,00 Kč
2	Žlab ABD 8-50 kabelový betonov	30,000	KS	68,90 Kč	2 067,00 Kč
3	Označnik elektrického vedení "KABEL NN"	6,000	KS	371,00 Kč	2 226,00 Kč
4	Fólie výstražná červená PE 320 mm	92,000	m	2,65 Kč	243,80 Kč
5	Pěna těsnící sprej -	0,250	KS	265,00 Kč	66,25 Kč
6	Písek-projekty D0 - 2 - D0 - 2	7,360	M3	477,00 Kč	3 510,72 Kč
					9 226,77 Kč

CELKEM: Dílčí rozpočet - materiál (bez ceny)

9 226,77 Kč

Materiál mimo číselník

kabel CYKY 4x16 92m

svorka DIN 6x 4ks

chránička AROT 50 85m

CELKEM: 20.686,96,-